御 見 積 書

見積番号第　　令和　5 年　2 月2 7 日

[redacted] 様

御見積金額　￥2，5００，0００．-

（ 消費税は別途申し受けいたします。）

● 工事件名	[redacted]内装工事
● 工事場所	札幌市豊平区
● 工事概要	改装工事
● 工事期間	
● 支払条件	別途協議の上
● 有効期限	発行後　30日

[redacted]

内　訳　書

No.

No.	名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額
A	仮設工事		式	1		100,000
B	内装仕上工事	クロス・床工事 別途工事	〃	1		
C	電気設備工事		〃	1		446,620
D	冷暖房設備工事	エアコン工事　別途工事	〃	1		
E	給水、給湯、排水、衛生、給油設備	厨房給排水	〃	1		401,710
F	ガス工事	別途工事	〃	1		
G	換気設備	換気新規	〃	1		670,240
H	造作・家具工事	ｶｳﾝﾀｰ等	〃	1		560,000
I	木製建具工事		〃	1		140,000
J	サイン工事	別途	〃	1		
K	諸経費		〃	1		220,000
	端数調整					-38,570
L	※本お見積掲載事項以外の項目は別途					
M	別途工事					
	次頁へ続く					

内　訳　書

No.

No.	名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　　額
N	サイン工事					
O	ガス工事					
P	厨房機器工事（搬入共）					
Q	左官工事					
R	クロス・床工事					
	【合　計】					2,500,000

内　訳　書

No.

No.	名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額
C	電気設備工事					
1	【電気設備工事】					
2	既存撤去工事		式	1		25,000
3	器具		〃	1		209,000
4	電灯・コンセント工事		〃	1		212,620
5	諸経費		〃	1		
	【合　計】					446,620

明　細　書

No.

No.	名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額
3	器具					
	ダウンライト		台	20	4,500	90,000
	配線ダクト		式	1		25,000
	LEDスポットライト	黒　中古品	台	10	3,000	30,000
	看板灯	アームスポット	〃	4	16,000	64,000
	【合　計】					209,000

明　細　書

No.

No.	名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額
4	電灯・コンセント工事					
	解体・撤去・配線処理		式	1		18,000
	【電灯】					
	電灯配線		灯	4	5,400	21,600
	電灯送り配線		〃	18	3,600	64,800
	ダウンライト開口・取付		〃	20	2,700	54,000
	スイッチ配線		ヶ所	2	6,300	12,600
	換気扇配線		〃	1		5,400
	換気扇スイッチ配線		〃	1		6,300
	【小計】					182,700
	【コンセント】					
	看板用コンセント配線		ヶ所	1		25,000
	3路ほたるスイッチ		個	1		640
	プレート		枚	3	120	360
	2連用プレート		〃	3	240	720
	付属・消耗品（ボックス・電線・支持金物その他）		式	1		3,200
	次頁へ続く					

明　細　書

No.

No.	名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額
	【小計】					29,920
	【合　計】					212,620

明　細　書

No.

No.	名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額
E	給水、給湯、排水、衛生、給油設備					
	壁付シングル混合栓	MSK110KZET	個	2	21,230	42,460
	自在水栓（レバー式）	K3LLT	〃	1		3,060
	ポリブデン管	Φ13	m	20	650	13,000
	同上用継手類		式	1		31,100
	硬質塩化ビニール管	VP50	本	3	1,980	5,940
	同上用継手類		式	1		8,400
	アングル止水栓	K6-P2	個	5	2,990	14,950
	銅管継手類		式	1		4,600
	配管工費	器具付・撤去費含む	〃	1		150,000
	支持金物費		〃	1		10,200
	接合材料費		〃	1		800
	雑材消耗品費		〃	1		12,200
	諸経費		〃	1		80,000
	交通費		〃	1		25,000
	【合　計】					401,710

明　細　書

No.

No.	名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額
G	換気設備					
	排気ファン	BFS-150SHU2	台	1		123,000
	強弱スイッチ	FS-04SWA3	個	1		2,640
	天蓋SUS（製作品）	700×1300×650H	台	1		182,100
	ハイガード	HGL-3030	個	1		22,000
	丸形セルフード	P-23KFS5	〃	1		14,500
	ダクト資材	Φ250	式	1		36,000
	ダクト配管工費	天蓋・フード取付含む	〃	1		100,000
	ダクト保温工費（材・工共）	RW50mm	〃	1		43,000
	同上支持金物		〃	1		27,000
	外壁穴開け作業費	Φ250	〃	1		25,000
	運搬交通費		〃	1		35,000
	諸経費		〃	1		60,000
	【合　計】					670,240

明　細　書

No.

No.	名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額
H	造作・家具工事					
	【造作・家具工事】					
	ｶｳﾝﾀｰ造作		式	1		250,000
	サインボックス	除外	〃	1		
	バック棚		〃	1		100,000
	飾り棚		〃	1		150,000
	運搬費		〃	1		20,000
	施工費		〃	1		40,000
	【合　計】					560,000

明　細　書

No.

No.	名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額
I	木製建具工事					
	入口建具開口・改造		式	1		45,000
	〃シート貼		〃	1		30,000
	WC建具シート貼		〃	1		30,000
	引き下げ・取付		〃	1		20,000
	運搬費		〃	1		15,000
	【合　計】					140,000