

御 見 積 書

見積書No. 00274

見積書日付 2023年04月13日

御中

下記の通り御見積り致します。

本体工事金額 ￥ 2,980,000

税込合計金額 ￥ 3,278,000

係る消費税 ￥ 298,000

件 名

摘 要
・材料等は確保していないので発注後に納期が確定します。
・厨房の防水は致しません。
・厨房機器・テーブル・椅子・ベンチシート別途とします。

見積書に表記無き事項はすべて別途とさせていただきます。

現場住所 東京都 世田谷区 北沢

工事予定日

引渡予定日

見積有効期限 見積発行から1ヶ月以内

取 引 条 件 完了後100%現金／2023年4月28日まで

【 御見積条件 】

・工事期間中の電気・水道・WCは無償貸与願います。
・工事時間は基本日中工事（8:00~18:00）とし、サイン工事のみ夜間工事とします。

<御 見 積 項 目 書>

NO.	名 称	仕 様 W × D × H	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事		1	式		196,000	
2	解体工事		1	式		40,000	
3	軽量・ボード工事		1	式		206,730	
4	塗装工事	●4月6日増減	1	式		293,220	
5	家具工事		1	式		657,000	
6	サイン工事		1	式		105,000	
7	電気工事		1	式		261,150	
8	電気温水器	●4月5日追加	1	式		105,000	
9	給排水衛生工事	●4月5日追加	1	式		74,000	
10	換気工事	●4月6日増減	1	式		180,000	
11	厨房機器	別途	1	式	0	0	指定業者
12	管理費・諸経費		1	式		598,000	
13	調整額		1	式	-66,100	-66,100	
14	追加項目	●4月10日増	1	式		330,000	
小 計						2,980,000	

<御見積明細書>

1. 仮設工事

NO.	名 称	仕 様 W × D × H	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	墨出		1	式	25,000	25,000	
2	養生費		1	式	35,000	35,000	
3	脚立損料	脚立・立ち馬	1	式	25,000	25,000	
4	安全対策費	消火器・防災シート等	1	式	25,000	25,000	
5	産廃処分費		2	m³	28,000	56,000	
6	産廃搬出費		1	回	30,000	30,000	
小 計					196,000		

＜御見積明細書＞

2. 解体工事

NO.	名 称	仕 様 W × D × H	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	既存壁一部撤去		1	式	35,000	35,000	
2	交通諸経費		1	式	5,000	5,000	
小計						40,000	

<御 見 積 明 細 書>

3. 軽量・ボード工事

NO.	名 称	仕 様 W × D × H	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	倉庫造作	LGS65	3.1	m ²	2,400	7,440	
2	カウンター下地	LGS65	9.9	m ²	2,400	23,760	
3	LGS施工費		1	式	35,000	35,000	
4	PB12.5		20	枚	900	18,000	
5	PB貼り施工費		1	式	35,000	35,000	
6	Lコーナー		11.7	m	900	10,530	
7	副資材費		1	式	22,000	22,000	
8	搬入運搬費		1	式	45,000	45,000	
9	交通諸経費		1	式	10,000	10,000	
小 計						206,730	

<御見積明細書>

4. 塗装工事

[illegible]

<御 見 積 明 細 書>

5. 家具工事

NO.	名 称	仕 様 W × D × H	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	カウンター天板	3230×660：スギ板	1	枚	161,000	161,000	
2	カウンター天板	L型：スギ板	1	枚	125,000	125,000	
3	パンケース	カフェ材	1	台	181,000	181,000	
4	レジ下収納	ガチャレール・ダボ・棚板2段	1	式	40,000	40,000	
5	スイング扉	金物含む	1	式	50,000	50,000	
6	上記設置費		2	人工	35,000	70,000	
7	搬入運搬費		1	式	25,000	25,000	
8	交通諸経費		1	式	5,000	5,000	
9	テーブル	別途			0	0	お客様支給
10	椅子	別途			0	0	お客様支給
11	ベンチシート	別途			0	0	お客様支給
12	ネタケース	別途			0	0	お客様支給
小 計					657,000		

<御 見 積 明 細 書>

6. サイン工事

NO.	名 称	仕 様 W × D × H	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	ウインドウ装飾				0	0	
2	文字 CS：黒	H700×W2220想定	1	セット	14,000	14,000	
3	絵 透過性シート・ラ加工・ハーフカット	H1100×W1100想定	1	枚	16,000	16,000	
4	突き出し看板				0	0	
5	アクリル乳半		2	枚	4,000	8,000	
6	上記 CS		2	セット	4,000	8,000	
7	上記施工費	夜間対応	1	式	35,000	35,000	
8	副資材費		1	式	4,000	4,000	
9	交通諸経費		1	式	20,000	20,000	
小 計						105,000	

<御 見 積 明 細 書>

7. 電気工事

NO.	名 称	仕 様 W × D × H	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	既存シーリングライト撤去		1	式	3,000	3,000	
2	ライティングレール	4m 窓際	2	本	5,600	11,200	
3	ライティングレール	3m 客席上部+カウンター上部	3	本	4,300	12,900	
4	ライティングレール	2m カウンター上部	1	本	3,000	3,000	
5	フィードンキャップ		5	個	950	4,750	
6	エンドキャップ		5	個	320	1,600	
7	ミニジョインタ		1	個	700	700	
8	スイッチ・コンセント	3か所想定	1	式	9,000	9,000	
9	電工労務費		1	式	150,000	150,000	
10	電材費		1	式	30,000	30,000	
11	副資材費		1	式	15,000	15,000	
12	搬入運搬費		1	式	5,000	5,000	
13	交通諸経費		1	式	15,000	15,000	
小 計					261,150		

<御見積明細書>

8. 電気温水器

[illegible]

<御 見 積 明 細 書>

9. 給排水衛生工事

NO.	名 称	仕 様 W × D × H	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	排水工事	HTVP 網手含む	1	式	6,000	6,000	
2	排水工事		1	式	10,000	10,000	
3	上記設置費		1	人工	35,000	35,000	
4	交通諸経費		1	式	5,000	5,000	
5	混合水栓		1	台	18,000	18,000	●4月5日追加
小 計						74,000	

<御 見 積 明 細 書>

10. 換気工事

NO.	名 称	仕 様 W × D × H	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	排煙窓パネル加工		1	式	0	0	●4月6日減
2	有圧換気扇	換気量により機器選定必要	1	台	40,000	40,000	設定金額
3	排気フードカバー	防虫網付	1	台	0	0	●4月6日減
4	ダクト保温		1	式	30,000	30,000	●4月6日増
5	上記施工費		1	式	50,000	50,000	
6	副資材費		1	式	12,000	12,000	
7	搬入運搬費	送料含む	1	式	16,000	16,000	
8	交通諸経費		1	式	12,000	12,000	
9	天井ボード解体復旧		1	式	20,000	20,000	●4月6日増
小 計					180,000		

＜御見積明細書＞

12. 管理費・諸経費

NO.	名 称	仕 様 W × D × H	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	現場管理費	10日想定	1	式	300,000	300,000	
2	現場管理費	1日夜間対応	1	式	30,000	30,000	
3	現場諸経費	法定福利費を含む	1	式	88,000	88,000	
4	会社経費		1	式	120,000	120,000	
5	交通諸経費		1	式	60,000	60,000	
小 計						598,000	

<御 見 積 明 細 書>

14. 追加項目

NO.	名 称	仕 様 W × D × H	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	サイン	店内CS	1	箇所	30,000	30,000	サイン工事
2	副資材費		1	式	2,000	2,000	サイン工事
3	上記施工費		1	式	25,000	25,000	サイン工事
4	パンケース	脚追加	1	台	20,000	20,000	家具工事
5	客席カウンター造作施工費		2	人工	33,000	66,000	木工造作工事
6	副資材費		1	式	3,000	3,000	木工造作工事
7	アンプ1・スピーカー2・ブラケット2	BOSE：設定金額	1	セット	99,000	99,000	音響工事
8	上記配線		1	式	20,000	20,000	音響工事
9	上記施工費		1	式	35,000	35,000	音響工事
10	会社経費・交通諸経費		1	式	30,000	30,000	諸経費
小 計					330,000		