

御 見 積 書

見積No

見積日

2023/05/18

御中

下記のとおり、御見積もり申し上げます。

工事名称 三田 バー店舗造作工事

合計金額 **¥2,585,000**

支払条件 契約時50%完工時50%

有効期限

TEL : 050-3395-3435 FAX : 03-6417-1167

品 名	数量	単位	単価	金 額	摘要
1造作工事	1.0	式	822,690	822,690	
2空調	1.0	式	176,000	176,000	
3収納・ボトルラック	1.0	式	452,969	452,969	
4給排水工事	1.0	式	219,700	219,700	
5電気工事	1.0	式	272,600	272,600	
6諸費用	1.0	式	447,300	447,300	

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

壁解体除外 (40,000)

--	--	--	--	--	--

▲調整費 (1,259)

--	--	--	--	--	--

小 計 2,350,000

税率 10%

消費税 235,000

合 計 2,585,000

印

内訳明細書

工事名称： 三田バー店舗造作工事

項目No	品 名	見積数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
1	造作工事					
	天井工事 軽天 野縁・チャンネル	8.3	m ²	9,800	81,340	
	アンカー・ボルト・クリップ	19.0	ヶ所	3,700	70,300	変更時金額変更無
	石膏ボード12.5mm	8.3	m ²	6,500	53,950	
	点検口 □300	1.0	ヶ	4,500	4,500	
	配管目隠 軽天・ボード12.5mm	1.0	式	55,700	55,700	2ヶ所
	ダクト目隠 軽天・ボード12.5mm	1.0	式	29,600	29,600	
	カウンター造作 軽天材 L4.8	4.8	m ²	8,800	42,240	
	石膏ボード12.5mm	4.8	m ²	5,800	27,840	
	コンパネ12.0mm	4.8	m ²	6,800	32,640	客席側
	控壁	2.0	ヶ所	19,000	38,000	天板保持用
	天板 ランバーコア メラミン化粧板TJ-2054K	6.0	m	36,000	216,000	仕上t50
	造作・取付費	6.0	m	16,000	96,000	現地
	厨房出入口跳ね上げカウンター	1.0	式	34,300	34,300	
	カウンターステップ200×200	5.3	m	4,800	25,440	
	ノンスリップ	5.3	m	2,800	14,840	
	計				822,690	

内訳明細書

工事名称： 三田バー店舗造作工事

項目No	品 名	見積数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
2	空調					
	換気扇TM-270N-100	1.0	式	14,800	14,800	ミニキッチン用
	レンジフード SUS600×500×400H	1.0	式	62,600	62,600	
	換気扇・レンジフード取付・開口加工費	1.0	式	54,500	54,500	
	ダクト配管 φ100	3.0	m	8,800	26,400	スパイラル管・フレキ管
	金物	1.0	式	17,700	17,700	取付含
	計				176,000	

内訳明細書

工事名称： 三田バー店舗造作工事

[illegible]

内訳明細書

工事名称： 三田バー店舗造作工事

項目No	品 名	見積数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
4	給排水工事					
	HVP13	6.0	m	3,950	23,700	
	継手・固定金具	1.0	式	19,000	19,000	
	小型給湯器EHPN-F6N5	1.0	台	33,600	33,600	6L
	取付費	1.0	式	21,000	21,000	
	HTVP13	3.0	m	4,800	14,400	給湯配管
	継手・固定金具	1.0	式	22,000	22,000	
	手洗い用水栓	1.0	式	6,700	6,700	取付含
	ハンドルレバー 15cm	1.0	式	1,800	1,800	保健所対応用
	シングルレバー混合水栓	1.0	式	17,800	17,800	
	取付費	1.0	式	6,500	6,500	
	給水配管取出	3.0	口	3,600	10,800	
	既設管分岐	1.0	式	16,800	16,800	
	排水管 VU50	2.0	m	7,600	15,200	
	継手・固定金具	1.0	式	3,600	3,600	
	既設管接続費	1.0	式	6,800	6,800	
	計				219,700	

内訳明細書

工事名称： 三田バー店舗造作工事

項目No	品 名	見積数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
5	電気工事					
	ダクトレール撤去・設置	1.0	式	22,000	22,000	既設流用
	配線VVF2.0	26.0	m	2,800	72,800	
	スイッチ3口	2.0	ヶ	3,600	7,200	
	コンセントアース付	2.0	ヶ	2,800	5,600	
	アース配線	7.0	m	1,200	8,400	
	コンセント	2.0	ヶ	1,900	3,800	
	エアコン配線 コンセント	1.0	式	2,200	2,200	20A
	壁撤去復旧	1.0	式	41,000	41,000	電源配線用
	間接照明用テープライト	2.0	式	33,000	66,000	カウンター・食器棚
	HI用コンセント 単相200	1.0	式	43,600	43,600	ブレーカー交換含
	計				272,600	

内訳明細書

工事名称： 三田バー店舗造作工事

[illegible]