見 積 書

御中

見積 No.

ご担当: [redacted] 様

日付 2023年5月25日

件名: [redacted]ソフトクリーム店新新装工事

現場住所:

下記のとおり、お見積り致します。

[redacted]

納期: 別途ご相談

支払条件: 契約書による

見積有効期限: 見積後30日

合計金額 **¥4,754,000** (税抜き)

No.	摘要	数量	単価	金額
	[redacted]ソフトクリーム店新新装工事	1 式		4,760,700
	明細は別紙のとおりとします。			
	端数値引き	1 式		¥-4,300
	再値引き	1 式		¥-2,400
		小計		¥4,754,000
		消費税		¥475,400
		合計		**¥5,229,400**

備考	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
1	仮設工事		1.00	式		325,000	
2	解体工事		1.00	式		30,000	
3	造作工事		1.00	式		950,100	
4	仕上工事		1.00	式		104,200	
5	雑工事		1.00	式		100,000	
6	電気工事		1.00	式		656,000	
7	空調換気工事		1.00	式		350,000	
8	雑工事		1.00	式		100,000	
9	諸経費		1.00	式		350,000	
10	厨房機器		1.00	式		1,227,000	
11	防災設備工事		1.00	式		188,400	
12	動力設備工事		1.00	式		200,500	
13	その他追加		1.00	式		179,500	
	合計					4,760,700	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
1	**仮設工事**						
	養生費		1.00	式	25,000	25,000	
	墨出し費		1.00	式	30,000	30,000	
	仮設材		1.00	式	30,000	30,000	
	発生材処分費		1.00	式	120,000	120,000	
	引き渡しクリーニング		1.00	式	60,000	60,000	
	引き渡しクリーニング		1.00	式	60,000	60,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
2	解体工事						
	既存タイルカーペット剥がし	ソフト巾木とも	1.00	式	20,000	20,000	
	処分費		1.00	式	10,000	10,000	
	合計					30,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
3	造作工事						
	壁面間仕切り	少量の為一式計上	1.00	式	80,000	80,000	
	既存壁面下地補強		1.00	式	30,000	30,000	
	壁面開口補強		1.00	式	8,600	8,600	
	新規造作カウンター		1.00	式	350,000	350,000	
	壁面造作棚		1.00	ヶ所	26,000	26,000	
	既存扉ハンドル交換		1.00	式	20,000	20,000	
	厨房入口扉		1.00	ヶ所	80,000	80,000	
	壁面造作棚		1.00	ヶ所	26,000	26,000	
	副資材		1.00	式	25,000	25,000	
	現場施工費		1.00	式	150,000	150,000	
	運搬搬入費		1.00	式	50,000	50,000	
	厨房内床上げ		11.00	㎡	9,500	104,500	
	合計					950,100	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
4	仕上工事						
	床塩ビタイル張り	売り場	10.00	㎡	5,500	55,000	
	床長尺シート張り	厨房	11.00	㎡	5,200	57,200	
	ソフト巾木	H60	1.00	式	20,000	20,000	
	副資材		1.00	式	15,000	15,000	
	運搬搬入費		1.00	式	12,000	12,000	
	合計					104,200	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
5	雑工事						
	エントランス床タイル張り		1.00	式	100,000	100,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
6	**電気工事**						
	スポットライト	売り場	10.00	台	8,500	85,000	
	配線ダクト	売り場	1.00	式	25,000	25,000	
	ベースライト		4.00	台	24,000	96,000	
	照明配線・器具付け		1.00	式	120,000	120,000	
	コンセント・SW工事		1.00	式	180,000	180,000	
	照明配線・器具付け		1.00	式	120,000	120,000	
	運搬搬入費		1.00	式	30,000	30,000	
	合計					656,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
7	**空調換気工事**						
	新規空調機	2馬力　壁掛け	1.00	台	120,000	120,000	
	配管・取付（室外機設置）	冷媒管・ドレン管	1.00	式	50,000	50,000	
	店内・厨房内換気工事		1.00	式	100,000	100,000	
	レンジフード	オーブン上	1.00	式	80,000	80,000	
	合計					350,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
8	衛生設備工事						
	厨房内配管工事	給水・排水・給湯	1.00	式	150,000	150,000	
	厨房機器取付・接続		1.00	式	120,000	120,000	
	雑材消耗品		1.00	式	20,000	20,000	
	資材運搬搬入費		1.00	式	15,000	15,000	
	合計					305,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	諸経費						
	現場管理費		1.00	式	150,000	150,000	
	現場経費		1.00	式	100,000	100,000	
	会社経費		1.00	式	100,000	100,000	
	合計					350,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	厨房機器						
	コーヒーマシン		1.00	台		御支給品	
	作業台	W1200	1.00	台	20,000	20,000	
	作業台	W750	1.00	台	19,000	19,000	
	コールドテーブル		1.00	台	135,000	135,000	
	2層シンク	水栓含む	1.00	台	40,000	40,000	
	スチームコンベクション		1.00	台	550,000	550,000	
	ソフトサーバー		1.00	台		御支給品	
	2層シンク	水栓含む	1.00	台	40,000	40,000	
	吊り戸棚	W1200	2.00	台	42,000	84,000	
	L5手洗い器		1.00	台	30,000	30,000	
	運搬費		1.00	式	60,000	60,000	
	搬入費		1.00	式	80,000	80,000	
	製氷機		1.00	台	169,000	169,000	
	合計					1,227,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	防災設備工事						
	誘導灯		1.00	台	33,000	33,000	
	熱感知器		3.00	台	8,800	26,400	
	配線取付工事費		1.00	式	80,000	80,000	
	消火器		1.00	台	8,500	8,500	
	上記スタンド		1.00	台	2,000	2,000	
	消火器		1.00	台	8,500	8,500	
	消防検査立ち合い費		1.00	式	30,000	30,000	
	合計					188,400	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	動力設備工事						
	ケーブル	CVT14sq	9.00	m	1,500	13,500	
	動力盤	主幹3PCMB50A 分岐3PELB20x2	1.00	面	70,000	70,000	
	電力量計箱		1.00	面	6,500	6,500	
	プルボックス		1.00	台	5,500	5,500	
	労務費		1.00	式	100,000	100,000	
	消耗品雑材		1.00	式	5,000	5,000	
	合計					200,500	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	その他追加						
	新規サイン　800x350	アルミ複合版＋IJシート	1.00	ヶ所	22,500	22,500	
	アクリル切り文字サイン	W300として	1.00	式	28,000	28,000	
	同上施工費		1.00	式	15,000	15,000	
	。						
	サッシシート張り		4.00	m	6,000	24,000	
	同上施工費		1.00	式	30,000	30,000	
	諸経費	298万見積り以降の諸経費	1.00	式	60,000	60,000	
	合計					179,500	