

御 見 積 書

見積No

見積日

2023/05/22

下記のとおり、御見積もり申し上げます。

工事名称	バナナジュース
合計金額	¥4,510,000
支払条件	契約時50%完工時50%
有効期限	

品 名	数量	単位	単価	金 額	摘要
1造作工事	1.0	式	1,083,100	1,083,100	
2給排水工事	1.0	式	449,100	449,100	
3内装仕上工事	1.0	式	523,700	523,700	
4看板工事	1.0	式	661,900	661,900	
5諸工事・什器	1.0	式	238,880	238,880	
6諸費用	1.0	式	747,000	747,000	
7追加変更分	1.0	式	399,040	399,040	

▲調整費 (2,720)

お見積り内容外や別途指示等により追加等が発生する場合は別途お見積りになります。

小 計	4,100,000
税率	10%
消費税	410,000
合 計	4,510,000

印

電気工事は器具を含む一切のお見積りは含まれておりません、交渉の上改めてお見積り致します。

内訳明細書

工事名称： バナナジュース

項目No	品 名	見積数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
1	造作工事					
	外周仕切壁 H1.0~1.35 軽天4065	18.0	m ²	9,800	176,400	
	強化石膏ボード12.5mm	36.0	m ²	3,600	129,600	GB-F
	カウンター天板集成材 450	3.7	m	14,000	51,800	
	カウンター天板集成材 300	2.5	m	11,000	27,500	
	笠木 集成材 化粧 ダイケンMT7217-49	15.0	m	8,800	132,000	MA
	ケイカル板t6	18.0	m ²	4,600	82,800	
	床材 パーチクルボード	13.5	m ²	11,000	148,500	アジャスター/廻り縁
	コンパネ12.0mm	13.5	m ²	4,800	64,800	捨て貼り
	フィスアームプレート FI-AP250	6.0	本	3,500	21,000	客席カウンター
	アルミキャスト棚受 A-710 200×300	9.0	本	4,200	37,800	受付カウンター
	隠し棚受け N-001	10.0	本	4,600	46,000	柱廻り棚 強度により増あり
	クレビティヒンジ 1602C-C	1.0	式	6,500	6,500	
	柱廻り棚 集成材 t 30 W150	2.0	m	8,800	17,600	隠し棚受け加工含
	バタフライスイングドア 610×900	1.0	式	37,600	37,600	
	床下点検口 □450	2.0	式	18,600	37,200	
	資材運搬費	1.0	式	66,000	66,000	
	計				1,083,100	

内訳明細書

工事名称： バナナジュース

項目No	品 名	見積数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
2	給排水設備工事					
	給水管敷設	8.0	m	4,600	36,800	HIVP20/13
	継手・金物	1.0	式	6,600	6,600	
	ボールバルブ	2.0	式	3,900	7,800	
	シンク用水栓 カクダイ117-120	2.0	式	27,600	55,200	
	小型電気温水器EHPN-H25N4	1.0	式	66,500	66,500	
	給水管接続工事	4.0	ヶ	6,700	26,800	
	手洗器 TOTO L30DM	1.0	式	30,300	30,300	床排水/レバー変更150
	取付費/壁内補強費	1.0	式	36,800	36,800	
	FRP製グリーストラップ GT-20FT	1.0	式	55,000	55,000	
	設置・接続費 VU50	1.0	式	16,800	16,800	
	排水管敷設 VU50	8.0	m	5,700	45,600	
	継手・金物	1.0	式	17,700	17,700	
	防臭キャップ	4.0	ヶ	800	3,200	
	VU40 配管切替	1.0	式	18,000	18,000	
	資材運搬費	1.0	式	26,000	26,000	
	計				449,100	

内訳明細書

工事名称： バナナジュース

項目No	品 名	見積数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
3	内装仕上工事					
	クロス BA6376	8.0	m	2,800	22,400	材工
	クロス TH32638	18.0	m	3,600	64,800	材工
	クッションフロア PM-22166	9.0	m	8,800	79,200	材工
	塩ビタイルIS1016	5.6	m ²	10,500	58,800	材工
	アルミジョイナー	20.0	m	800	16,000	
	クッションフロア継目溶接	1.2	m	3,000	3,600	
	シーリング	21.0	m	1,200	25,200	
	キッチンパネル アイカFJ-817ZD	4.0	枚	20,800	83,200	材工
	目地処理 シーリングBK	1.0	式	22,000	22,000	編成シリコン
	ハイロジック フックレール セット/カクガタ	3.0	m	3,500	10,500	
	メタカラー巾木 H100	15.0	m	4,800	72,000	SUS304系改質材
	資材運搬費	1.0	式	66,000	66,000	
	計				523,700	

内訳明細書

工事名称： バナナジュース

項目No	品 名	見積数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
4	看板工事					
	吊り下げサイン t1.6 アクリル文字	1.0	式	168,000	168,000	
	天井内補強工事 チャンネル1.0m	1.0	式	86,000	86,000	天井開口・復旧
	取付費	1.0	式	60,000	60,000	
	スタンドサイン	1.0	式	90,000	90,000	両面
	柱廻り カットニングシート	1.0	式	10,000	10,000	
	施工費	1.0	式	18,000	18,000	
	天井補修	1.0	式	78,000	78,000	
※	アルミL型アングル枠	5.0	本	4,500	22,500	
※	アルインコ BA174K 現地加工	4.0	本	5,500	22,000	
※	ポリカーボネート波板	7.0	枚	1,500	10,500	
※	取付施工費	1.0	式	42,000	42,000	
※	TR2-FX1490 アルミレール	5.0	本	1,980	9,900	
※	取付施工費	1.0	式	6,000	6,000	
※	資材運搬費	1.0	式	39,000	39,000	
	計				661,900	

内訳明細書

工事名称： バナナジューズ

項目No	品 名	見積数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
5	諸工事					
	什器					
	ストア・エクスプレス 収納ボックス 台輪 ロータイプ	1.0	式	27,900	27,900	61-651-78-1エクリュ
	組立費	1.0	式	8,000	8,000	
	チャンネルサポート ASF-1BK 900	2.0	本	1,250	2,500	
	ブラケット 木棚用25cm A-32/A-33BK	6.0	本	780	4,680	
	集成材 t30 900×300	3.0	枚	4,600	13,800	
	クリア塗装・研磨・面取・取付費	1.0	式	38,000	38,000	
	レジカウンター 集成材 t30 650×340	1.0	式	4,600	4,600	
	アルミキャスト棚受 A-710 200×300	2.0	式	4,200	8,400	
	クリア塗装・研磨・面取・取付費	1.0	式	33,000	33,000	
	厨房機器運搬搬入設置費	1.0	式	78,000	78,000	弊社→現場→設置
	資材運搬費	1.0	式	20,000	20,000	
	計				238,880	

内訳明細書

工事名称： バナナジュース

項目No	品 名	見積数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
6	諸費用					
	廃材処分費	1.0	式	88,000	88,000	
	夜間作業費	1.0	式	206,000	206,000	
	進入路養生費	1.0	式	120,000	120,000	
	清掃費	1.0	式	38,000	38,000	
	諸経費	1.0	式	227,000	227,000	
	保険関係手続	1.0	式	68,000	68,000	
	計				747,000	

内訳明細書

工事名称： バナナジュース

項目No	品 名	見積数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
	軽天材4065	15.0	m ²	9,800	147,000	
	強化石膏ボード12.5mm	15.0	m ²	3,600	54,000	GB-F
	柱廻り棚板用補強工事	1.0	式	24,000	24,000	
	高所作業費	1.0	式	14,000	14,000	
	夜間作業費	1.0	式	26,000	26,000	
	タイル変更→クロス TH32735	10.0	m	3,800	38,000	リピート60.6cm
	同上下地処理	5.3	m ²	800	4,240	
	中立壁クロスRH-7742	13.5	m	3,600	48,600	背面カウンター他
	陳列棚クロスRH-7745	3.0	m	3,600	10,800	陳列棚
	客席カウンター下クロスRH-32638	6.0	m	3,800	22,800	リピート93cm
	下地処理	12.0	m ²	800	9,600	
	計				399,040	