

御見積書

見積番号：第 A1540706R5号

令和 5年 7月 6日

16 枚中 / 1 枚目

御中

平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度は御見積りの機会をお与え頂き、有難うございます。
何卒、ご検討のほど宜しくお願い申し上げます。

御見積金額	6,005,000円	内消費税相当額	545,909円
-------	------------	---------	----------

責任者	監査	担当

■ 工事件名： 新装工事

■ 備考：

■ 工事場所： 札幌市中央区

※ビル共用部サインは含まれておりません

■ 工事概要： 店舗新装工事

※消防設備・ガス配管は含まれておりません

■ 御見積期限： 御打合せによる

No.	名称	規格	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備考
A.	仮設工事		式	1		305,750	
B.	解体工事		〃	1		100,710	
C.	造作・什器・建具工事		〃	1		865,230	
D.	塗装工事		〃	1		40,500	
E.	内装工事		〃	1		892,779	
F.	設備工事		〃	1		927,170	
G.	電気工事		〃	1		823,630	
H.	サイン工事		〃	1		254,500	
I.	ガス工事		〃	1		333,674	
	次頁へ続く						

御見積書(内訳明細)

見積番号：第 A1540706R5 号

令和 5年 7月 6日

16 枚中 / 5 枚目

No.	名 称	規 格	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備 考
C.	造作・什器・建具工事						
	壁LGS		m ²	25	@ 2,460	61,500	
	床組み		//	27	@ 9,500	256,500	
	受付カウンター・ロッカー・テーブル・椅子	支給品					
	ミラーキャビネット・シャンプーカーキャビネット	支給品					
	セット椅子・シャンプー台	支給品					
	バックヤード木製既製品片引き建具		式	1		43,200	
	バックヤード木製既製品片開き建具		//	1		31,580	
	上記建具取付費		//	4	@ 7,250	29,000	
	金物・接着剤・雑金物類		//	1		36,250	
	雑工事		//	1		97,200	
	運搬搬入費		//	1		52,000	
	入口木製框ドア	前面ガラス	式	1		220,000	
	上記搬入取付費		//	1		38,000	
	【合 計】					865,230	

御見積書(内訳明細)

見積番号：第 A1540706R5 号

令和 5年 7月 6日

16 枚中 / 8 枚目

No.	名 称	規 格	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備 考
F.	設備工事						
	給水配管	架橋ポリ16	m	25	@ 10,900	272,500	
	給湯配管	架橋ポリ16	//	20	@ 10,900	218,000	
	同上配管継手 支持金物		式	1		33,750	
	止水バルブ15		個	2	@ 3,770	7,540	
	止水バルブ20		//	2	@ 5,510	11,020	
	流し台	既存使用	台	1			
	流し台混合水栓	既存使用	//	1		23,200	
	同上取付工費		式	1		33,750	
	洗濯用混合水栓		台	1		14,200	
	同上取付工費		式	1		26,100	
	排水管		m	12	@ 5,080	60,960	
	フローアバンド		式	1		17,400	
	シャンプー台取付工費		台	3	@ 36,250	108,750	
	トイレ手洗い器	キャパシア角型	台	1		75,000	
	上記取付		式	1		25,000	
	【合 計】					927,170	

御見積書(内訳明細)

見積番号：第 A1540706R5 号

令和 5年 7月 6日

16 枚中 / 10 枚目

No.	名 称	規 格	単位	見積数量	見積単価	見積金額	備 考
1.	電材						
	誘導灯	片面発光	台	3	@ 21,000	63,000	
	配線ダクトレール	2 m	本	1		4,368	
	配線ダクトフィードイン		個	1		1,420	
	配線ダクトエンドキャップ		〃	1		250	
	LED DL	非調光 電球色 100φ 60W	〃	10	@ 3,220	32,200	
	LED DL	調光 電球色 100φ 100W	〃	21	@ 4,900	102,900	
	LED DL	調光 電球色 75φ 60W	〃	3	@ 5,320	15,960	
	ペンダント ライト		台	2	@ 33,350	66,700	
	テープライト		式	1		72,500	
	コンセントW/プレート/金物		〃	18	@ 550	9,900	
	スイッチ/プレート/ハンドル		〃	1		11,200	
	調光スイッチ		個	4	@ 10,500	42,000	
	電線	VVF1.6-2C	m	150	@ 117	17,550	
	電線	VVF2.0-2C	〃	80	@ 202	16,160	
	電線	VVF1.6-3C	〃	200	@ 210	42,000	
	電線	CV22SQ-3Q	〃	15	@ 2,100	31,500	
	電線	CV8.0-3C	〃	22	@ 786	17,292	
	次頁へ続く						

