御　見　積　書

見積書No. 00332

見積書日付 2023年06月29日

[redacted] 御中

下記の通り御見積り致します。

本体工事金額　¥ 5,000,000

税込合計金額　¥ 5,500,000　　係る消費税　¥ 500,000

件　　名　[redacted] 鍼灸整体院 [redacted]

摘　　要

見積書に表記無き事項はすべて別途とさせて頂きます。

現場住所	神奈川県 横浜市旭区[redacted]
工事予定日	
引渡予定日	
見積有効期限	見積発行から1ヶ月以内
取 引 条 件	工事完了後、現金一括。

【 御見積条件 】

・工事期間中の電気・水道・WCは無償貸与願います。
・日中工事の想定です。
・防災工事は消防協議により変動する場合があります。

[redacted]

確認印	検印	検印	検印	作成者

見積書No. 00332

＜御　見　積　項　目　書＞

NO.	名　　称	仕　　様　　W × D × H	数 量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
1	仮設工事		1	式		266,000	
2	解体工事		1	式		89,500	
3	塗装工事		1	式		674,250	
4	木製建具工事		1	式		608,000	
5	木工造作工事		1	式		77,000	
6	軽量・ボード工事		1	式		445,500	
7	内装仕上工事		1	式		446,400	
8	外部工事		1	式		389,000	
9	家具工事		1	式		343,000	
10	サイン工事		1			144,000	
11	電気工事		1	式		548,400	
12	給排水衛生工事		1	式		288,000	
13	防災工事		1	式	140,000	140,000	設定金額：消防協議
14	管理費及び諸経費		1	式		616,150	
15	端数調整		1	式	-75,200	-75,200	
					小 計	5,000,000	

見積書No. 00332

＜御　見　積　明　細　書＞

1. 仮設工事

NO.	名　　称	仕　　様　　W × D × H	数 量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
1	養生材		1	式	30,000	30,000	
2	墨出		1	式	30,000	30,000	
3	仮設足場損料		1	式	15,000	15,000	
4	最終クリーニング		1	式	66,000	66,000	
5	産廃処分費		4	㎥	25,000	100,000	
6	産廃運搬費		1	回	25,000	25,000	
					小 計	266,000	

見積書No. 00332

＜御　見　積　明　細　書＞

2. 解体工事

NO.	名　　称	仕　　様　　W × D × H	数 量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
1	壁開口	新規建具用	1	箇所	35,000	35,000	
2	工具損料		1	式	2,000	2,000	
3	既存蛍光灯撤去		13	台	2,500	32,500	
4	交通諸経費		1	式	20,000	20,000	
					小 計	89,500	

見積書No. 00332

＜御　見　積　明　細　書＞

3. 塗装工事

NO.	名　　称	仕　　様　　W × D × H	数 量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
1	中間壁塗装	AEP 下地処理共	16	㎡	1,700	27,200	
2	天井塗装	バックヤード・倉庫除く	68	㎡	1,700	115,600	
3	既存壁塗装		218.5	㎡	1,700	371,450	
4	養生費		1	式	45,000	45,000	
5	副資材費		1	式	40,000	40,000	
6	搬入運搬費		1	式	25,000	25,000	
7	交通諸経費		1	式	50,000	50,000	
					小 計	674,250	

見積書No. 00332

＜御　見　積　明　細　書＞

4. 木製建具工事

NO.	名　　称	仕　　様　　W × D × H	数 量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
1	木製建具	片開き 枠・金物共	4	セット	75,000	300,000	
2	エントランス建具	片開き 鍵・枠・金物共	1	セット	120,000	120,000	
3	施工費		1	式	120,000	120,000	
4	後付けドアボトム		1	セット	3,000	3,000	
5	副資材費		1	式	20,000	20,000	
6	搬入運搬費		1	式	25,000	25,000	
7	交通諸経費		1	式	20,000	20,000	
					小 計	608,000	

見積書No. 00332

＜御　見　積　明　細　書＞

5. 木工造作工事

NO.	名　　称	仕　　様　　W × D × H	数 量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
1	床上げ造作工事	材工共	1	式	50,000	50,000	
2	副資材費		1	式	4,000	4,000	
3	運搬搬入費		1	式	8,000	8,000	
4	交通諸経費		1	式	15,000	15,000	
					小 計	77,000	

見積書No. 00332

＜御　見　積　明　細　書＞

6. 軽量・ボード工事

NO.	名　　称	仕　　様　　W × D × H	数 量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
1	間仕切り下地組み	st65 @303 H2000	16	㎡	2,300	36,800	
2	上記ボード貼り	PB12.5mm 1層	32	㎡	1,600	51,200	
3	間仕切り下地組み	st65 @303 H2480	5	㎡	2,300	11,500	
4	上記ボード貼り	12.5㎜ 1層	10	㎡	1,600	16,000	
5	防音用ふかし壁	st65 @303	15	㎡	2,300	34,500	
6	グラスウール	24kg /50t	15	㎡	1,100	16,500	
7	防音シート		10	㎡	1,700	17,000	
8	上記タイガーボード タイプZ	21mm	10	㎡	3,750	37,500	
9	上記タイガースーパーハード	9.5mm	10	㎡	3,750	37,500	
10	腰壁	H1200	1	式	20,000	20,000	
11	開口補強	スタッド	3	箇所	7,000	21,000	
12	Lコーナー	塩ビ	1	式	6,000	6,000	
13	運搬搬入費		1	式	80,000	80,000	
14	職人交通諸経費		1	式	60,000	60,000	
					小 計	445,500	

見積書No. 00332

＜御　見　積　明　細　書＞

7. 内装仕上工事

NO.	名　　称	仕　　様　　W × D × H	数 量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
1	床貼り	店舗用CF	70	㎡	2,520	176,400	3,150円/㎡
2	ソフト巾木	H60 R付	60	m	550	33,000	
3	WC長尺シート		3	㎡	4,000	12,000	
4	施工費		1	式	120,000	120,000	
5	副資材費		1	式	35,000	35,000	
6	搬入運搬費		1	式	35,000	35,000	
7	交通諸経費		1	式	35,000	35,000	
					小 計	446,400	

見積書No. 00332

＜御　見　積　明　細　書＞

8. 外部工事

NO.	名　　称	仕　　様　　W × D × H	数 量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
1	オーニング既存撤去		1	式	26,000	26,000	
2	新規オーニング		1	式	85,000	85,000	
3	上記取付費		1	式	60,000	60,000	
4	副資材費		1	式	6,000	6,000	
5	交通諸経費		1	式	20,000	20,000	
6					0	0	
7	手摺		1	式	100,000	100,000	
8	上記取付費		1	式	60,000	60,000	
9	副資材費		1	式	12,000	12,000	
10	交通諸経費		1	式	20,000	20,000	
					小 計	389,000	

見積書No. 00332

＜御　見　積　明　細　書＞

9. 家具工事

NO.	名　　称	仕　　様　　W × D × H	数 量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
1	カウンター	間接照明を含む	1	台	160,000	160,000	
2	WC手洗い器下部収納		1	台	85,000	85,000	
3	設置費		1	式	60,000	60,000	
4	搬入運搬費		1	式	20,000	20,000	
5	交通諸経費		1	式	18,000	18,000	
6	待合ソファ	お客様支給	1	台	0	0	
					小 計	343,000	

見積書No. 00332

＜御　見　積　明　細　書＞

10. サイン工事

NO.	名　　称	仕　　様　　W × D × H	数 量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
1	ピクトサイン	ROOM・STAFF・WC	5	箇所	6,000	30,000	
2	トイレ	シート張り	1	箇所	60,000	60,000	
3	副資材費		1	式	4,000	4,000	
4	施工費		1	式	35,000	35,000	
5	交通諸経費		1	式	15,000	15,000	
					小 計	144,000	

見積書No. 00332

＜御　見　積　明　細　書＞

11. 電気工事

NO.	名　　称	仕　　様　　W × D × H	数 量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
1	新規スポットライト	調光対応 AS51462	12	灯	5,200	62,400	
2	〃	調光なし AS51708	23	灯	4,700	108,100	
3	ベースライト	LT-B2000C2	2	台	7,200	14,400	
4	配線ダクト	1m	1	本	2,500	2,500	
5	〃	2m	6	本	3,900	23,400	
6	〃	3m	4	本	5,900	23,600	
7	キャップ類	ﾌｨｰﾄﾞｲﾝ・ｴﾝﾄﾞ・ｼﾞｮｲﾝﾀ	1	式	8,000	8,000	
8	調光スイッチ		4	箇所	3,500	14,000	
9	コンセント		8	箇所	1,500	12,000	
10	電材費		1	式	40,000	40,000	
11	電工労務費		1	式	170,000	170,000	
12	副資材費		1	式	20,000	20,000	
13	搬入運搬費		1	式	30,000	30,000	
14	交通諸経費		1	式	20,000	20,000	
					小 計	548,400	

見積書No. 00332

＜御　見　積　明　細　書＞

12. 給排水衛生工事

NO.	名　　称	仕　　様　　W × D × H	数 量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
1	洗濯パン	横引きﾄﾗｯﾌﾟ共	1	台	18,000	18,000	
2	水栓	洗濯機用	1	式	4,000	4,000	
3	洗面器	WC前	1	台	30,000	30,000	
4	単水栓	WC前	1	台	15,000	15,000	
5	排水管		1	式	53,000	53,000	
6	給水管		1	式	40,000	40,000	
7	施工費		2	人工	35,000	70,000	
8	壁開口		1	箇所	8,000	8,000	
9	副資材費		1	式	20,000	20,000	
10	運搬搬入費		1	式	20,000	20,000	
11	交通諸経費		1	式	10,000	10,000	
					小 計	288,000	

見積書No. 00332

＜御　見　積　明　細　書＞

14. 管理費及び諸経費

NO.	名　　称	仕　　様　　W × D × H	数 量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
1	現場管理費		1	式	330,000	330,000	
2	法定福利費		1	式	51,150	51,150	
3	会社経費		1	式	150,000	150,000	
4	諸経費		1	式	85,000	85,000	
					小 計	616,150	