

## 概算御見積書

御中

工事名 クリニック2F：内装及び設備工事  
 工事場所 三重県桑名市  
 有効期限 2024年1月30日まで  
 工事概要 細部調整は打合せにて決定と致します  
 支払条件 契約時1/2 完成時1/2 現金支払

御見積合計金額(税込)

¥5,000,000

工事金額 ¥4,545,455 消費税10% ¥454,545

	名 称	仕 様	数量	呼称	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事		1	式		200,000	
2	解体工事		1	式		735,000	
3	軽鉄PB工事		1	式		774,600	
4	造作家具工事		1	式		280,000	
5	木造作工事		1	式		986,400	
6	内装仕上げ工事		1	式		800,440	
7	塗装工事		1	式		146,000	
8	カーテン工事		1	式		164,400	
9	電気配線設備工事		1	式		0	
10	空調設備工事		1	式		0	
11	諸経費		1	式		500,000	
*	電気・空調・水道・防災(機器含む)各工事は含んでいません。						
*	本書に記載なき事項は別途と致します。						
	小 計					4,586,840	
	出精値引き					-41,385	
	再 小 計					4,545,455	
	消 費 税			10%		454,545	
	合 計					5,000,000	

内 訳 明 細 書

	名 称	仕 様	数量	呼称	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	墨出し		1	式		30,000	
	養生費		1	式		30,000	
	発生材処分費		1	式		60,000	
	引渡しクリーニング		1	式		80,000	
	計					200,000	
2	解体工事						
	床組撤去工事		1	式		30,000	
	間仕切撤去工事		70	m <sup>2</sup>	4,000	280,000	
	床仕上撤去工事		80	m <sup>2</sup>	3,000	240,000	
	廃材小運搬		2	名	35,000	70,000	
	廃材運搬車両		2	台	20,000	40,000	
	廃材処分費		5	m <sup>3</sup>	15,000	75,000	
	計					735,000	
3	軽鉄PB工事						
	天井補修 間仕切撤去部	化粧PB1.5*3下地共	28	m <sup>2</sup>	6,800	190,400	
	天井補修エアコン等移設部	化粧PB1.5*3下地共	2	ヶ所	15,000	30,000	
	壁補修 間仕切撤去部	PB12.5下地共	1	式		30,000	
	軽量間仕切り	W65P303	56	m <sup>2</sup>	3,000	168,000	
	軽量開口補強	W65P303	38	m	1,300	49,400	
	壁PB貼	t12.5	112	m <sup>2</sup>	1,400	156,800	
	天井点検口	450角	2	ヶ所	5,000	10,000	
	荷揚げ費		1	式		30,000	
	仮設材(足場)	脚立道板リース	1	式		30,000	
	廃材処理費	運搬搬出共	1	式		80,000	
	計					774,600	
4	造作家具工事						
	カウンター	1400*450*900	1	台		0	
	カウンタ-後ろ上部収納棚	1500*300*600	1	台		0	
	カウンタ-後ろ下部収納棚	1500*300*850	1	台		0	
	バックヤ-ト`上部収納棚	1800*400*600	1	台		0	
	バックヤ-ト`下部収納棚	1800*400*600	1	台		230,000	
	搬入取付施工費		1	式		50,000	
	計					280,000	

内訳明細書

	名称	仕様	数量	呼称	単価	金額	備考
5	木工事						
	患者用便所折戸枠 表示錠窓付	Λ <sup>o</sup> リテイBD型	1	Set		139,200	患者WC
	滅菌室Dr室片開戸枠錠無し	Λ <sup>o</sup> リテイPL型	2	Set	134,000	268,000	滅菌Dr
	職員用便所片開枠表示錠	Λ <sup>o</sup> リテイTC型	1	Set		94,500	職員WC
	階段室片開枠 錠付	Λ <sup>o</sup> リテイPC型	1	Set		94,500	階段室
	既製品建具枠セット取付費		1	式		90,000	
	既設床パネル合せΛ <sup>o</sup> ニ貼		12	m <sup>2</sup>	5,000	60,000	
	診察室内カーテン三方枠		3	ヶ所	24,000	72,000	
	待合間接照明用BOXランプ合板組	150*150-50	5.1	m	12,000	61,200	
	工場加工費		1	式		37,000	
	金物及び接着剤		1	式		30,000	
	資材搬入費		1	式		40,000	
	計					986,400	
6	内装仕上げ工事						
	壁加工貼替工事	AA級	174	m <sup>2</sup>	1,600	278,400	
	塩ビタイル貼	□ヤルウツ <sup>o</sup> 程度	67	m <sup>2</sup>	5,000	335,000	
	長尺シート貼		2.1	m <sup>2</sup>	5,600	11,760	
	ツト巾木貼	H60	63	m	560	35,280	
	ランプカバー付	タ <sup>o</sup> マPPCランプ	18	m <sup>2</sup>	5,000	90,000	
	ソフト巾木		100	m	500	50,000	
	計					800,440	
7	塗装工事						
	天井補修塗装	EP塗装	70	m <sup>2</sup>	1,800	126,000	
	養生費		1	式		20,000	
	計					146,000	
8	カーテン工事						
	カーテンレール	タ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> ファイニア <sup>o</sup>	1	式		30,000	
	カーテン 東リエコプレーン	W1000*H1800	3	枚	13,800	41,400	
	〃	W1900*H1800	2	枚	26,500	53,000	
	同上取付施工費		1	式		40,000	
	計					164,400	

