御見積書

見積No 001

[redacted]

6年2月6日

件名	武蔵中原内装工事
場所	武蔵中原
支払条件	契約時7割・完工時3割
工期	打ち合わせによる
見積有効期限	14日間

御見積金額 ¥10,110,000 税別

No.	品名・工事内容	数量	単位	単価	金　額	備　考
1	仮設工事	1	式		220,000	
2	造作工事	1	式		3,007,100	
3	設備工事	1	式		1,903,000	
4	換気工事	1	式		1,683,000	
5	表層仕上げ工事	1	式		1,977,800	
6	看板工事	1	式		403,000	
8	現場管理費	25	日	15,000	375,000	
9	会社経費	1	式		500,000	
10	交通費、駐車場代	1	式		100,000	
					-	
	※御見積書以外の項目は別途お受け致します。				-	
	※消防設備は消防相談後別途				-	
	端数値引き	1	式		-58,900	
	合　計				10,110,000	(税抜)

見 積 明 細 書						NO. 1
1	仮設工事				–	
	養生費	1	式		20,000	
	消耗品費	1	式		10,000	
	発生材処分費	1	式		70,000	
	墨出し費	1	式		30,000	
	足場損料	1	式		20,000	
	引き渡しクリーニング	2	人工	35,000	70,000	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
	小　　計				220,000	（税別）

見 積 明 細 書						NO. 2
2	造作工事				–	
	LGS下地	238	平米	3,100	737,800	
	PB貼り	283	平米	3,100	877,300	
	曲ベニア加工	1	式		130,000	
	下地補強	1	式		150,000	ボルダリング壁
	ボルダリングセット	1	式		15,000	32個セット
	同上取付施工費	1	式		45,000	
	内装ドア	5	台	65,000	325,000	リクシル ラシッサS
	同上吊り込み調整費	1	式		150,000	
	床上げ	11	平米	18,000	198,000	
	トイレ前スロープ	1	式		35,000	
	手洗い棚板	1	式		15,000	
	天井開口補強	1	式		50,000	
	点検口	3	個	8,000	24,000	
	副資材	1	式		30,000	
	FIX窓	1	台		68,000	
	可動棚	1	式		55,000	3段
	手摺	1	箇所		22,000	T112CL9
	スイング用金物取付	1	式		80,000	天井裏にて溶接固定
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
	小　　計				3,007,100	（税別）

見 積 明 細 書						NO. 3
3	設備工事					
水道	給水配管	12	m	12,000	144,000	
	排水配管	9	m	12,000	108,000	
	厨房機器繋ぎ込み	1	式		50,000	
a	トイレ	1	セット		140,000	CS400BP-NW1/TCF2223E-SC1
b	子供用トイレ	1	セット		60,000	CS310
c	手洗い器	1	セット		65,000	INK-0405027H
d	手洗い器	1	セット		45,000	LSL870ASR
e	ミニキッチン	1	台		130,000	吊り棚セット CF2-80LW
f	水栓	1	個		12,000	
g	電気温水器	1	台		80,000	EHPN-F12N2
h	紙巻器	2	個	5,000	10,000	YH51R
i	鏡	1	個		13,000	YM6075F
a-i	取り付け施工費	2	人工	35,000	70,000	
	副資材	1	式		30,000	
電気	配線処理	1	式		35,000	
	コンセント	12	個	6,000	72,000	
	スイッチ	3	箇所	8,000	24,000	
	電光労務費	1	式		90,000	
	ダウンライト本体	34	個	2,200		支給
	ダウンライト電球	34	個	1,000		支給
	ベースライト	10	台	12,000	120,000	
	照明配線費	1	式		150,000	
	照明設置費	1	式		120,000	
	分電盤	1	台		150,000	
	分電盤移設	1	式		50,000	
	東京電力申請費	1	式		50,000	
	副資材	1	式		30,000	
	LAN空配管	1	式		55,000	
					-	
					-	
					-	
					-	
	小　　計				1,903,000	(税別)

見 積 明 細 書						NO. 4
4	換気工事				–	
空調	天井カセット4方向エアコン4馬力	1	台		450,000	
	天井カセット4方向エアコン1.5馬力	1	台		250,000	
	壁掛けルームエアコン2.2kw	1	台		60,000	
	冷媒配管	1	式		260,000	
	ドレン配管	1	式		85,000	
	内機設置	1	式		90,000	
	外機設置	1	式		90,000	
	試運転調整費	1	式		65,000	
	室外機架台	3	式	6,000	18,000	
	換気扇	4	台	15,000	60,000	
	給気ファン	9	台	15,000	135,000	
	ダクト配管	1	式		90,000	
	副資材	1	式		30,000	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
	小　　計				1,683,000	（税別）

見 積 明 細 書						NO. 5
5	表層仕上げ工事				–	
	クロス貼り	344	平米	1,700	584,800	
	下地調整費	1	式		50,000	
	床材貼り	84	平米	4,500	378,000	
	TC貼り	92	平米	5,500	506,000	
	長尺シート貼り	26	平米	6,500	169,000	
	貼り分け費	1	式		60,000	
	巾木	1	式		60,000	
	見切り金物	1	式		80,000	
	副資材	1	式		30,000	
	フィルム貼り	1	式		60,000	
					–	
					–	
					–	
					–	
	小　　計				1,977,800	（税別）

見 積 明 細 書						NO. 6
6	看板工事					
	カルプ	2	台	25,000	50,000	
	アルポリ＋インクジェットシート	1	式		118,000	
	同上施工費	1	式		135,000	
	フォグラスシート	1	式		100,000	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
					–	
	小　　計				403,000	（税別）