見 積 書

御中

見積 No.

ご担当: [redacted] 様

日付 2024年8月26日

件名：（仮称）東村山サイクルショップ新装計画

現場住所:

下記のとおり、お見積り致します。

[redacted]

納期: 別途ご相談

支払条件: 契約書による

見積有効期限: 見積後30日

合計金額 ¥4,070,000 （税込）

No.	摘要	数量	単価	金額
	（仮称）東村山サイクルショップ新装計画	1 式		3,835,200
	明細は別紙のとおりとします。			
	値引き	1 式		¥-135,200
		小計		¥3,700,000
		消費税		¥370,000
		合計		**¥4,070,000**

備考	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
1	内装工事		1.00	式		230,000	
2	解体工事		1.00	式		該当無し	
3	左官・防水工事		1.00	式		236,000	
4	造作工事		1.00	式		485,000	
5	家具工事		1.00	式		該当無し	
6	内装仕上げ工事		1.00	式		223,000	
7	その他工事		1.00	式		472,400	
8	電気設備工事		1.00	式		853,800	
9	衛生設備工事		1.00	式		231,000	
10	空調設備工事		1.00	式		704,000	
11	諸経費		1.00	式		400,000	
	合計					3,835,200	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	仮設工事						
	養生費		1.00	式	20,000	20,000	
	墨出し費		1.00	式	35,000	35,000	
	仮設材		1.00	式	30,000	30,000	
	発生材処分費	搬出含む	1.00	式	100,000	100,000	
	引き渡しクリーニング		1.00	式	45,000	45,000	
	合計					230,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	解体工事						

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	左官工事						
	一部床左官補修		1.00	式	20,000	20,000	
	床モルタル薄塗		63.00	㎡			
	同上防塵塗装		63.00	㎡	3,000	189,000	
	副資材		1.00	式	12,000	12,000	
	資材運搬搬入費		1.00	式	15,000	15,000	
	※床全面モルタル薄塗の場合＝27万						
	合計					236,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	造作工事						
	トイレ間仕切り(天井)造作	LGS+PB 開口補強含む	1.00	式	150,000	150,000	
	壁面合板張り		46.00	㎡	3,000	138,000	※仕様要検討
	トイレ床上げ	H150	1.00	式	28,000	28,000	
	トイレ入口扉	既製品	1.00	ヶ所	74,000	74,000	
	副資材		1.00	式	35,000	35,000	
	運搬搬入費		1.00	式	60,000	60,000	
	合計					485,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	家具工事						
	カウンター	メラミン化粧板仕上	1.00	台			
	収納什器	〃	1.00	台			
	ディスプレイネット	W1800	1.00	台			
	什器運搬費		1.00	式			
	同上搬入設置費		1.00	式			
	合計						

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	内装仕上げ工事						
	天井・壁面塗装（トイレ）	新規PB面	1.00	式	70,000	70,000	
	壁面合板面塗装	クリア塗装	46.00	㎡	2,000	92,000	
	トイレ床長尺シート張り	材料	1.00	式	8,000	8,000	
	同上施工費		1.00	式	20,000	20,000	
	床見切り		1.00	式	3,000	3,000	
	副資材		1.00	式	15,000	15,000	
	資材運搬搬入費		1.00	式	15,000	15,000	
	合計					223,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	その他工事						
	既存ガラス入れ替え	755x1240　強化ガラス	2.00	枚	18,000	36,000	
	同上施工費	副資材含む	1.00	式	55,000	55,000	
	運搬搬入費		1.00	式	20,000	20,000	
	外部看板ランプ交換		10.00	本	2,800	28,000	※想定
	同上盤面交換	≒W8000+1500xH500	1.00	式	150,000	150,000	
	外部袖看板ランプ交換		3.00	本	2,800	8,400	
	同上盤面交換	≒W900xH1400	1.00	式	35,000	35,000	
	副資材		1.00	式	15,000	15,000	
	同上施工費		1.00	式	80,000	80,000	
	運搬搬入費		1.00	式	30,000	30,000	
	既存盤面処分費		1.00	式	15,000	15,000	
	合計					472,400	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	電気設備工事						
	ダウンライト	WC	1.00	台	9,800	9,800	
	スポットライト		30.00	台	6,800	204,000	
	配線材		1.00	式	65,000	65,000	
	配線ダクト		30.00	m	6,000	180,000	
	同上吊り金物		1.00	式	60,000	60,000	
	照明配線、器具付け		1.00	式	160,000	160,000	
	新規ｺﾝｾﾝﾄ工事		1.00	式	80,000	80,000	
	SW工事		1.00	式	35,000	35,000	
	雑材消耗品		1.00	式	30,000	30,000	
	運搬搬入費		1.00	式	30,000	30,000	
	※防災工事は現状別途						
	合計					853,800	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	衛生設備工事						
	大便器	ウォシュレット付き	1.00	台	100,000	100,000	※仕様要検討
	手洗い器		1.00	式	33,000	33,000	※仕様要検討
	ミラー		1.00	ヶ所	6,000	6,000	
	機器配管・取付工事費		1.00	式	70,000	70,000	
	雑材消耗品		1.00	式	12,000	12,000	
	運搬搬入費		1.00	式	10,000	10,000	
	合計					231,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	空調設備工事						
	天カセエアコン	4馬力　ツイン	1.00	セット	380,000	380,000	
	機器吊りこみ費	室外機設置含む	1.00	式	45,000	45,000	
	配管工事費	冷媒管・ドレン管	1.00	式	140,000	140,000	
	支持金物類		1.00	式	12,000	12,000	
	雑材消耗品		1.00	式	25,000	25,000	
	運搬搬入費		1.00	式	30,000	30,000	
	試運転調整		1.00	式	25,000	25,000	
	リモコン		1.00	ヶ所	12,000	12,000	
	一般換気工事	WCのみ	1.00	式	35,000	35,000	
	合計					704,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	諸経費						
	現場管理費		1.00	式	150,000	150,000	
	現場経費		1.00	式	150,000	150,000	
	会社経費		1.00	式	100,000	100,000	
	合計					400,000	