見 積 書

[redacted] 御中

見積 No.

日付 2025年1月28日

[redacted]

件名：（仮称）成増韓国料理新装工事

現場住所：

下記のとおり、お見積り致します。

納期：別途ご相談

支払条件：契約書による

見積有効期限：見積後30日

合計金額　¥17,820,000　（税込）

No.	摘要	数量	単価	金額
	（仮称）成増韓国料理新装工事	1　式		16,718,300
	明細は別紙のとおりとします。			
	お値引き	1　式		¥-518,300
		小計		¥16,200,000
		消費税		¥1,620,000
		合計		¥17,820,000

備考	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
1	仮設工事		1.00	式		490,000	
2	解体工事		1.00	式		215,000	
3	左官・防水工事		1.00	式		545,000	
4	軽鉄・ボード工事		1.00	式		2,379,800	
5	造作工事		1.00	式		1,380,000	
6	家具工事		1.00	式		802,000	
7	内装仕上・塗装工事		1.00	式		1,866,000	
8	サイン工事		1.00	式		260,000	
9	フロント・硝子工事		1.00	式		985,000	
10	電気工事		1.00	式		1,900,000	
11	衛生設備工事		1.00	式		1,145,500	
12	空調換気設備工事		1.00	式		2,900,000	
13	防災工事		1.00	式		200,000	
14	諸経費		1.00	式		1,650,000	
	合計					16,718,300	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	仮設工事						
	養生費		1.00	式	30,000	30,000	
	墨出し費		1.00	式	60,000	60,000	
	仮設材	足場・仮設材	1.00	式	80,000	80,000	
	場内小運搬費		1.00	式	50,000	50,000	
	発生材処分費		3.00	台	60,000	180,000	
	引き渡しクリーニング		1.00	式	90,000	90,000	
	合計					490,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	解体工事						
	厨房区画部分解体		1.00	式	100,000	100,000	
	発生材処分費		1.00	台	60,000	60,000	
	副資材		1.00	式	30,000	30,000	
	運搬搬入費	荷下、搬出含	1.00	式	25,000	25,000	
	合計					215,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	左官・防水工事						
	厨房区画斫部部分補修		1.00	式	100,000	100,000	
	厨房床防水クリア塗装		30.00	㎡	6,000	180,000	
	グレーチング蓋		2.00	ヶ所	50,000	100,000	
	グリストラップ蓋		1.00	ヶ所	100,000	100,000	
	副資材		1.00	式	35,000	35,000	
	運搬搬入費		1.00	式	30,000	30,000	
	グレーチング、グリストラップ本体既存利用						
	合計					545,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	軽量・ボード工事						
	厨房内天井LGS下地組		33.00	㎡	2,500	82,500	
	厨房内天井ケイカル板貼		33.00	㎡	3,000	99,000	
	厨房内壁面LGS下地組		72.60	㎡	2,500	181,500	
	厨房内壁面ケイカル板貼		72.60	㎡	3,000	217,800	
	店内天井LGS下地組	梁含	135.00	㎡	2,500	337,500	
	店内壁面LGS下地組		207.00	㎡	2,500	517,500	
	店内天井PB貼	t9.5　梁含	135.00	㎡	1,800	243,000	
	店内壁面PB貼	t12.5	230.00	㎡	1,800	414,000	
	壁面開口補強		4.00	ヶ所	8,000	32,000	
	壁面下地補強		1.00	式	25,000	25,000	
	コーナー材、廻り縁		1.00	式	85,000	85,000	
	天井点検口		5.00	ヶ所	8,000	40,000	
	副資材		1.00	式	25,000	25,000	
	運搬搬入費		1.00	式	80,000	80,000	
	合計					2,379,800	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	造作工事						
	厨房入り口スイングドア		1.00	ヶ所	25,000	25,000	
	WC扉	引き戸	3.00	ヶ所	50,000	150,000	既製品
	倉庫、トイレ入口スライド扉		1.00	ヶ所	100,000	100,000	既製品
	TV用壁面補強		1.00	ヶ所	15,000	15,000	
	同上取付施工費		1.00	式	60,000	60,000	
	客席、トイレ床上げ	FL+300	85.00	㎡	9,000	765,000	
	木支柱	ルーバー	20.00	本	6,500	130,000	
	同上施工費		1.00	式	60,000	60,000	
	副資材	金物、ボルト含	1.00	式	35,000	35,000	
	運搬搬入費		1.00	式	40,000	40,000	
	合計					1,380,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	造作家具工事						
	出し台天板のみ	メラミン仕上	7.00	m	13,500	94,500	
	出し台下地組	出し台内棚造作含	7.00	m	17,500	122,500	
	ベンチシート	架台含　L型	1.00	ヶ所	350,000	350,000	
	WC内洗面カウンター	メラミン仕上	1.00	ヶ所	35,000	35,000	
	現場施工費		1.00	式	90,000	120,000	
	副資材		1.00	式	20,000	20,000	
	運搬搬入費		1.00	式	60,000	60,000	
	既製品家具						
	店内テーブル		10.00	台			中止
	店内椅子		40.00	脚			〃
	運搬搬入費	送料含	1.00	式			〃
	同上組立施工費		1.00	式			〃
	合計					802,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	内装仕上・塗装工事						
	店内天井吹付塗装	梁含む	105.00	㎡			中止
	厨房天井塗装		33.00	㎡	3,000	99,000	
	厨房壁面塗装		62.00	㎡	3,000	186,000	
	店内天井塗装	梁含	135.00	㎡	3,000	405,000	
	副資材	養生費含	1.00	式	20,000	20,000	
	運搬搬入費		1.00	式	30,000	30,000	
	床塩ビタイル張り	客席・WC含	92.00	㎡	5,500	506,000	
	客席壁面クロス貼り		230.00	㎡	2,000	460,000	
	ソフト巾木		1.00	式	60,000	60,000	
	各所見切り材		1.00	式	45,000	45,000	
	副資材		1.00	式	25,000	25,000	
	運搬搬入費		1.00	式	30,000	30,000	
	合計					1,866,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	サイン工事						
	サイン工事	カッティングシート	3.00	ヶ所	15,000	45,000	
		フロント内照式看板	1.00	台	150,000	150,000	
	上記取付施工費		1.00	式	45,000	45,000	
	副資材		1.00	式	10,000	10,000	
	運搬搬入費		1.00	式	10,000	10,000	
	合計					260,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	フロント・硝子工事						
	自動ドア	三和シャッター　引き分けタイプ	1.00	台	550,000	550,000	
		W					
		無目取付型					
		補助香典センサー付					
	上記取付施工費		1.00	式	120,000	120,000	
	副資材		1.00	式	20,000	20,000	
	運搬搬入費	楊重費含	1.00	式	50,000	50,000	
	強化ガラス	W27000×H1000 t8	1.00	枚	180,000	180,000	
	上記取付施工費		1.00	式	45,000	45,000	
	副資材		1.00	式	10,000	10,000	
	運搬搬入費		1.00	式	10,000	10,000	
	合計					985,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	電気工事						
	ダウンライト	厨房・WC・店内	15.00	台	8,500	127,500	
	配線ダクト		30.00	m	7,000	210,000	
	スポットライト	店内	45.00	台	8,500	382,500	
	照明配線開口取付	吊ボルト、配線材含	1.00	式	150,000	150,000	
	コンセント・SW	卓上、ベンチシート含	1.00	式	200,000	200,000	
	卓上テーブル、ベンチ用配線		1.00	式	100,000	100,000	
	スピーカー		3.00	ヶ所	20,000	60,000	
	防犯カメラ	300万画素程度	4.00	台	22,500	90,000	
	弱電関係配管工事		1.00	式	100,000	100,000	
	上記電工労務費	分電盤調整、移設含	1.00	式	400,000	400,000	
	副資材		1.00	式	50,000	50,000	
	運搬搬入費		1.00	式	30,000	30,000	
	合計					1,900,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	衛生設備工事						
	（衛生機器）						
	洋便器	ウォシュレット付き	2.00	台	150,000	300,000	
	小便器		1.00	台			中止
	手洗い器・水栓		1.00	set	58,000	58,000	
	配管・取付工事	給水・排水	1.00	式	60,000	60,000	
	副資材		1.00	式	15,000	15,000	
	運搬搬入費		1.00	式	15,000	15,000	
	厨房機器配管工事	給水・給湯・排水	1.00	式			中止
	厨房機器接続・取付工事費		1.00	式	150,000	150,000	
	厨房内ステンレス貼		15.00	㎡	9,500	142,500	
	支給厨房機器搬入費		1.00	式			
	副資材		1.00	式	15,000	15,000	
	トイレ、手洗いミラー		2.00	ヶ所	20,000	40,000	
	※ガス配管工事		1.00	式	200,000	200,000	
	ガス給湯器	20号	1.00	台	120,000	120,000	
	取り付け費		1.00	式	30,000	30,000	
	合計					1,145,500	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	空調換気設備工事						
	店内天井カセットエアコン	5馬力	3.00	台	430,000	1,290,000	
	冷媒、ドレン管		1.00	式	150,000	150,000	
	室外機用据付架台		3.00	ヶ所	20,000	60,000	
	上記取付施工費	試運転調査費含	1.00	式	200,000	200,000	
	ダクト工事	内部	1.00	式	200,000	200,000	
	厨房内フード		1.00	式	280,000	280,000	
	店内給換気工事	WC含む	1.00	式	200,000	200,000	
	脱臭機		1.00	台	350,000	350,000	
	副資材		1.00	式	50,000	50,000	
	運搬搬入費		1.00	式	120,000	120,000	
	合計					2,900,000	

No.	名　　称	適　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	防災工事						
	防災工事	消火器含	1.00	式	200,000	200,000	
	上記消防協議の基決定						
	合計					200,000	

No.	名　　　称	適　　　用	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
	諸経費						
	現場管理費		1.00	式	550,000	550,000	
	現場経費		1.00	式	250,000	250,000	
	会社経費		1.00	式	250,000	250,000	
	設計費		1.00	式	600,000	600,000	
	合計					1,650,000	