御　見　積　書

見積番号：　0000001077-02

[redacted]　様

見積作成日：　2025年02月22日

下記の通り御見積り申し上げます。

御見積金額　**¥5,050,000**　－　（税込）

税抜金額	¥4,590,909 －
消費税(10%)	¥459,091 －

[redacted]

件名	[redacted]様　野田市スナック内装工事	支払条件	銀行振込又はｸﾚｼﾞｯﾄ決済のみ(ｸﾚｼﾞｯﾄ決済の場合手数料5%掛かります)
工事場所			
内容		見積有効期限	30日間
		工期	
備考			

見 積 内 訳 書

工事名称：[redacted]様　野田市スナック内装工事
見積番号：0000001077-02

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	設備工事		1	式		1,067,400	
2	電気工事		1	式		955,950	
3	内装工事		1	式		1,486,160	
4	外装工事		1	式		313,750	
5	看板工事		1	式		192,000	
6	什器、機器類		1	式		230,000	
7	会社諸経費		1	式		345,649	
	【合計】（税抜き）					4,590,909	

見 積 明 細 書

工事名称：[redacted]様　野田市スナック内装工事
見積番号：0000001077-02

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1.設備工事							
1	トイレ解体工事	壁解体含む	1	式	53,000	53,000	
2	トイレ交換工事費		1	式	27,000	27,000	
3	洗面台取付費		1	式	30,000	30,000	
4	給湯管工事		12	m	9,200	110,400	
5	給水管工事		15	m	9,200	138,000	
6	床コンクリートコア抜き		15	箇所	7,700	115,500	
7	排水管工事		15	m	10,000	150,000	
8	手洗い器取付費		1	式	18,500	18,500	
9	製氷機結び		1	式	15,000	15,000	
10	シンク結び		1	式	7,600	7,600	
11	単水栓取付		1	式	60,000	60,000	
12	*トイレ＋ウォシュレット	toto ZJ1	1	式	81,500	81,500	
13	*給湯器	リンナイ　RUX-V1615WFA	1	式	67,000	67,000	
14	*洗面台	造作洗面　メラミンカウンター　丸ボール	1	式	55,000	55,000	
15	*手洗い器	LIXIL　L-15G	1	台	38,500	38,500	
16	*単水洗	SANEI 厨房用　A5370-13	4	セット	5,100	20,400	
17	*2層シンク	マルゼン　　BS2-126	1	台	61,000	61,000	
18	*ステンレス作業台	マルゼン　BW-036N	1	台	19,000	19,000	
	【小計】(税抜き)					1,067,400	

見 積 明 細 書

工事名称：[redacted]様　野田市スナック内装工事
見積番号：0000001077-02

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2.電気工事							
1	分電盤交換		1	式	133,000	133,000	
2	一般コンセント工事		18	箇所	6,000	108,000	
3	スイッチ配線工事		10	箇所	6,000	60,000	
4	専用回路配線工事		2	箇所	12,000	24,000	
5	D種設置工事		1	式	54,000	54,000	
6	照明器具取付費		20	箇所	2,400	48,000	
7	照明配線工事		23	箇所	6,150	141,450	
8	換気ダクト工事		16	m	5,400	86,400	
9	換気扇取付費		4	箇所	7,700	30,800	
10	ダクト　コンクリートコア抜き		2	箇所	14,000	28,000	
11	*照明器具	オーデリック　OD361 574BCR	20	台	8,300	166,000	
12	*照明器具	オーデリック　調光器リモコン　RC911	1	台	9,300	9,300	
13	*照明器具	間接照明用　LEDテープ	1	式	25,800	25,800	
14	*天井換気扇取付費	Panasonic　FY-17J8	4	台	10,300	41,200	
	【小計】(税抜き)					955,950	

見 積 明 細 書

工事名称：[redacted]様　野田市スナック内装工事
見積番号：0000001077-02

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3.内装工事							
1	天井下地工事	LGS　S　@303	36	㎡	3,000	108,000	
2	壁下地工事	LGS 45 @455　キッチン垂れ壁含む	7.6	㎡	3,000	22,800	
3	ボード工事	天井、壁、取付下地含む	61	㎡	2,050	125,050	
4	天井点検口	450角	2	箇所	16,700	33,400	
5	天井、壁　断熱材　遮音シート	マットエース	45.3	㎡	3,700	167,610	
6	クロス工事　天井、壁	サンゲツ　量産品　既存剥がし、パテ処理含む	120	㎡	2,000	240,000	
7	床シート工事	長尺シート　サンゲツ　ストロング	36	㎡	7,500	270,000	
8	ソフト巾木		45	m	1,100	49,500	
9	建具取付費		1	箇所	25,000	25,000	
10	カウンター下地造作	ランバー24m	1	式	125,000	125,000	
11	カウンター　メラミン仕上げ	カウンター天板	3	㎡	22,000	66,000	
12	カウンター厨房側仕上げ	ケイカル板5.5㎜　ウレタン塗装	1	式	95,000	95,000	
13	ウェスタン扉	ウレタン塗装仕上げ	1	式	25,800	25,800	
14	什器類取付費		1	式	83,000	83,000	
15	*建具	LIXILﾗｼｯｻS　開き戸*1	1	式	50,000	50,000	
	【小計】(税抜き)					1,486,160	

見 積 明 細 書

工事名称：[redacted]様　野田市スナック内装工事
見積番号：0000001077-02

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4.外装工事							
1	外壁下地	木下地30*耐水合板12㎜	1	式	91,000	91,000	
2	外壁仕上げ	ニチハ　クール　ミライア	9.9	㎡	22,500	222,750	
	【小計】（税抜き）					313,750	

見 積 明 細 書

工事名称：[redacted]様　野田市スナック内装工事
見積番号：0000001077-02

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5.看板工事							
1	*独立電飾看板	W400*H1100　ラミネート印刷	1	台	42,000	42,000	
2	*壁面電飾看板	W600*H600	1	台	150,000	150,000	
	【小計】(税抜き)					192,000	

見 積 明 細 書

工事名称：[redacted]様　野田市スナック内装工事
見積番号：0000001077-02

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6.什器、機器類							
1	*ボトルラック	ダイケン　ミセル	1	式	230,000	230,000	
	【小計】（税抜き）					230,000	

見 積 明 細 書

工事名称：[redacted]様　野田市スナック内装工事
見積番号：0000001077-02

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7.会社諸経費							
1	現場管理費		1	式	150,000	150,000	
2	産業廃棄物処理費		5	㎥	22,000	110,000	
3	会社諸経費	交通諸経費、消耗品、運搬諸経費	1	式	90,000	90,000	
4			1		0	0	
5	出精値引		1	式	-4,351	-4,351	
	【小計】(税抜き)					345,649	