

御 見 積 書


見積番号：0000001163-01

見積作成日：2025年05月01日

御中

下記の通り御見積り申し上げます。

御見積金額	¥6,300,000	—	(税込)
	税抜金額	¥5,727,273	—
	消費税(10%)	¥572,727	—



件名	御中 野田市	支払条件	銀行振込又はクレジット決済のみ(クレジット決済の場合手数料5%掛かります)
工事場所	千葉県野田市		
内容		見積有効期限	30日間
		工期	
備考			

見 積 内 訳 書

工事名称：

見積番号：0000001163-01

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	設備工事		1	式		500,000	
2	電気工事		1	式		513,500	
3	内装工事		1	式		2,807,700	
4	塗装・外装工事		1	式		1,190,000	
5	看板工事		1	式		318,000	
6	会社諸経費		1	式		398,073	
	【合計】(税抜き)					5,727,273	

見積明細書

工事名称：

見積番号：0000001163-01

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 設備工事							
1	トイレ交換工事費		1	式	30,000	30,000	
2	洗面台取付費		1	式	30,000	30,000	
3	給排水移動（洗面台）		1	式	67,000	67,000	
4	給排水移動（厨房）		1	式	67,000	67,000	
5	*トイレ	TOTO GG1	1	式	159,000	159,000	
6	*洗面台	ミラタップ プレーンV750セット	1	式	147,000	147,000	
	【小計】（税抜き）					500,000	

見積明細書

工事名称：

見積番号：0000001163-01

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 電気工事							
1	一般コンセント工事（新規）専用回路含む		5	箇所	22,000	110,000	
2	照明器具取付費		20	箇所	3,000	60,000	
3	照明配線工事	分岐、移動	1	式	87,500	87,500	
4	*照明器具 ホール	オーデリック ダクトレール 4m*2 3m*6 2m*2 その他部材含む	1	式	124,000	124,000	
5	*照明器具 ペンダント	オーデリック OP252558LC*6 OP252561LC*3	1	式	113,000	113,000	
6	*照明器具 スタッフルーム	オーデリック XL501005R2B*1	1	式	19,000	19,000	
	【小計】（税抜き）					513,500	

見積明細書

工事名称：

見積番号：0000001163-01

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3. 内装工事							
1	既存壁解体工事		1	式	180,000	180,000	
2	小上がり床解体	階段部 基礎削り含む	1	式	90,000	90,000	
3	既存床シート剥がし		1	式	85,000	85,000	
4	壁下地工事	LGS 45 @455	14.2	m ²	3,000	42,600	
5	ボード工事	壁、ボックス席立上り 下地含む	42	m ²	2,050	86,100	
6	クロス工事 天井、壁	サンゲツ 量産品 既存剥がし、パテ処理含む	220	m ²	2,000	440,000	
7	床シート工事	長尺シート	66.4	m ²	7,500	498,000	
8	ソフト巾木		40	m	1,100	44,000	
9	建具取付費		2	箇所	25,000	50,000	
10	カウンター材 カウンター、ボックス席	集成材 40*4000*500	2	枚	52,000	104,000	
11	テーブル天板	集成材 40*1400*1040 (特注)	2	枚	75,000	150,000	
12	テーブル脚 ボックス席		3	セット	27,000	81,000	
13	カウンター、テーブル天板取付工事費	カウンター、テーブル、ビッグテーブル	1	式	125,000	125,000	
14	ウェスタン扉	ウレタン塗装仕上げ	1	式	30,000	30,000	
15	小上がり床下地	畳部分根太*合板 フローリング*部分合板	1	式	120,000	120,000	
16	枠取り付け	厨房、パントリー 解体部分 バイン集成材	1	式	58,000	58,000	
17	洗面床嵩上げ		1	式	28,000	28,000	
18	トイレ床 レベラー	勾配合わせ	1	式	30,000	30,000	
19	ボックス席座面	w1350*D450	6	枚	21,000	126,000	
20	待合スペース椅子造作	24mm合板 box型	1	式	84,000	84,000	
21	*建具 スタッフルーム、トイレ入り口	LIXILラジックス 開き戸*2	1	式	100,000	100,000	
22	ブラインド ニチバイ クレール50	W1750~2100 H1350 6台 取付設置費含む	1	式	256,000	256,000	
	【小計】(税抜き)					2,807,700	

見 積 明 細 書

工事名称：

見積番号：0000001163-01

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4. 塗装・外装工事							
1	外壁塗装①	エスケー化研 ベルアート 吹き付け仕上げ 左官仕上げ+¥80,000	40	m ²	11,000	440,000	
2	内部塗装①	天板塗装工事 クリアウレタン	1	式	135,000	135,000	
3	内部塗装②	枠塗装工事 クリアウレタン	1	式	80,000	80,000	
4	内部塗装③	厨房天井	1	式	100,000	100,000	
5	分電盤塗装		1	式	15,000	15,000	
6	サッシ枠ダイノックシート		1	式	145,000	145,000	
7	玄関ドアダイノックシート		1	式	91,000	91,000	
8	花壇砂利	撤去、シート貼り含む	1	式	75,000	75,000	
9	玄関ドア フロアヒンジ交換		1	式	55,000	55,000	
10	日よけテント	タカショー オーニング *3000mm 取付含む	1	式	54,000	54,000	
	【小計】(税抜き)					1,190,000	

見 積 明 細 書

工事名称：

見積番号：0000001163-01

[illegible]

見 積 明 細 書

工事名称：

見積番号：0000001163-01

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6. 会社諸経費							
1	現場管理費		1	式	150,000	150,000	
2	産業廃棄物処理費		8	m³	22,000	176,000	
3	会社諸経費	交通諸経費、消耗品、運搬諸経費	1	式	135,000	135,000	
4			1	式	0	0	
5	出精値引		1	式	-62,927	-62,927	
	【小計】(税抜き)					398,073	