


第 号

御見積書

2025年7月1日

御 中



下記のとおり御見積申し上げます

合計金額		¥4,818,000	税込	税率		消費税額
¥		4,380,000	税抜	10%		¥438,000
摘要	数量	単位	単価	金額(税抜)		備考
(現場名)						
美容室 店舗工事(明細別紙)	1	式		3,985,955		
現場管理費	1	式		199,298		
諸経費	1	式		199,298		
※現場管理は巡回管理とします						
※見積書に記載のない工事別途とします						
調整値引き				4,551		▲
合計				4,380,000		

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
1	仮設工事					0
	内部養生費		51	m ²	300	15,300
	共有部養生費		1	基	8,000	8,000
	墨出しレベル出し費		51	m ²	370	18,870
	室内脚立足場損料		51	m ²	280	14,280
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	※共有部養生にビル指定ある場合別途					0
	※工事中の電気、水道使用料金は支給願います。					0
						0
						0
						0
						0
	小計					56,450

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
2	木工事					0
	トイレドア移設位置 開口 及び下地入れ		1	式	15,000	15,000
	トイレ開きドア移設		1	式	15,000	15,000
	既存トイレドア部分壁造作		1	式	13,000	13,000
	シャンプー台床上げ(置床)	パーチクル+12mmラーチ	16	m ²	8,000	128,000
	上記立ち上がり部分造作		1	式	18,000	18,000
	上記床アール加工	間接照明下地	1	式	50,000	50,000
	スタッフルーム 間仕切壁造作	木下地又はLGS下地	12	m ²	3,100	37,200
	同上壁 開口補強		1	式	15,000	15,000
	壁 石膏ボード貼り	12.5mm	24	m ²	1,700	40,800
	バックヤード片引き戸PA型	パナソニック	1	セット	43,155	43,155
	上記組み立て設置工事	控壁含	1	箇所	15,000	15,000
	配管・配線時ボード脱着		1	式	40,000	40,000
	その他取り合い大工工事		1	式	15,000	15,000
						0
						0
						0
						0
	小計					445,155

定価
¥95,900

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
3	水道設備工事					0
	既存給排水管からの取り出し配管	キッチンから	1	式	80,000	80,000
	電気温水器給排水給湯切り回し工事		1	式	35,000	35,000
	シャンプー台給排水給湯切り回し工事		3	箇所	50,000	150,000
	シャンプー接続工事		3	台	13,000	39,000
	電気温水器設置工事	運搬含	1	式	45,000	45,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	小計					349,000

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
4	電気工事、換気工事					0
	ダウンライト配線切り回し	スイッチ既存利用	1	m ²	35,000	35,000
	間接照明配線工事		1	式	30,000	30,000
	器具取付仕上げ工事		1	式	65,000	65,000
	エアコン配線工事		2	箇所	35,000	70,000
	100V専用回路	対面式セット面	6	箇所	7,000	42,000
	露出配線配管工事			式	40,000	0
	ドライヤーコンセント天井裏配線・コンセント設置	要相談・リーラーコンセント?	1	式	81,000	81,000
	200V専用回路	温水器	1	式	15,000	15,000
	シャンプー台電源工事	電灯配線とする	3	箇所	25,000	75,000
	空配管工事	内容による	1	式	50,000	50,000
	その他コンセント	送り配線	1	式	20,000	20,000
	換気ダクト工事(アルミフレキ)		1	式	11,000	11,000
	換気扇取り付け設置工事		2	台	5,000	10,000
						0
						0
						0
	※電話、弱電、POS、LAN、TVは含まない					0
	小計					504,000

中止

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
5	照明器具換気扇類					0
	ダクトレール2M		1	本	3,000	3,000
	ダクトレール1M		1	本	2,800	2,800
	フェードイン、エンド		1	式	2,500	2,500
	ダクトレール用スポットライト	100W非調光	6	台	5,000	30,000
	ホール ダウンライト	100W非調光	12	台	3,000	36,000
	シャンプースペース ダウンライト	100W調光	3	台	7,000	21,000
	バックヤード LEDベースライト		2	台	10,000	20,000
	間接照明用テープライト	非調光	1	台	20,000	20,000
	調光器		1	台	8,000	8,000
	換気扇		2	台	10,000	20,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	小計					163,300

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
6	消防設備工事					0
	別途					0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	小計					0

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
7	設備機器					0
	電気温水器	550L 角型	1	式	338,850	338,850
	上記リモコン		1	式	15,000	15,000
						0
						0
	シャンプー台施主様支給					0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	小計					353,850

753,000

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
8	内装工事					0
	ホール天井壁クロス貼り工事	1000番クロス/リピートなし	120	M	1,750	210,000
	バックヤード天井壁クロス貼り工事	量産品クロス	26	M	1,450	37,700
	トイレ天井壁クロス張替工事	量産品クロス	26	M	1,450	37,700
	床フロアタイル貼り工事	立上り含	51	m ²	5,500	280,500
	床見切り工事	段差見切り	1	式	30,000	30,000
	ソフト巾木		41	M	550	22,550
	下地不陸調整	状況による	34	m ²	400	13,600
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	小計					632,050

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
9	空調工事					0
	天カセ4方向 エアコン シングル	2.5馬力程度	2	セット	304,500	609,000
	上記配管・取付費	屋上室外機	1	式	450,000	450,000
						0
	室外機に電源がない場合は別途					0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	小計					1,059,000

1,218,000
概算

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
10	サイン工事					0
	カッティングシートサイン			箇所	50,000	0
	※その他サイン別途					0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	小計					0

中止

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
11	建具工事					0
	店舗入り口開き戸造作	框戸	1	式	150,000	150,000
	上記吊り込み工事		1	式	28,000	28,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	小計					178,000

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
12	その他工事雑工事					0
	残材処分費		1	式	60,000	60,000
	場内運搬費(荷上げ荷下ろし)		1	式	50,000	50,000
	車両運搬費		1	式	50,000	50,000
	引き渡しクリーニング		51	m ²	650	33,150
	有料駐車場使用料	仮台数	40	台	1,300	52,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	小計					245,150