

御 見 積 書

見積番号： 0000001245-06

見積作成日： 2025年08月26日


御中

下記の通り御見積り申し上げます。

御見積金額 **¥4,010,000** — (税込)

税抜金額 ¥3,645,455 -

消費税(10%) ¥364,545 -



件 名	体操教室内装工事 確定	支 払 条 件	銀行振込又はクレジット決済のみ(クレジット決済の場合手数料5%掛かります)
工 事 場 所			
内 容		見 積 有 効 期 限	30日間
		工 期	
備 考			

見 積 内 訳 書

工事名称： 体操教室内装工事 確定

見積番号：0000001245-06

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事		1	式		104,000	
2	内装工事		1	式		1,399,474	
3	電気・空調工事		1	式		1,314,400	
4	設備工事		1	式		316,000	
5	サイン工事		1	式		201,000	
6	会社諸経費		1	式		310,581	
	【合計】(税抜き)					3,645,455	

見 積 明 細 書

工事名称： 体操教室内装工事 確定

見積番号：0000001245-06

[illegible]

見 積 明 細 書

工事名称： 体操教室内装工事 確定

見積番号：0000001245-06

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 内装工事							
1	木下地工事	30*40 (既存外周部、下地不足分)	1	式	37,500	37,500	
2	LGS壁下地	新規間仕切り 40*45@303	49.8	m ²	2,770	137,946	
3	LGS天井下地	梁型等含む S@303	7.4	m ²	2,770	20,498	
4	ボード工事 天井	天井 PB9.5mm	7.4	m ²	1,950	14,430	
5	ボード工事 壁	壁 PB12.5mm	130	m ²	1,950	253,500	
6	置き床工事		7.4	m ²	11,500	85,100	
7	床下地調整	床不陸調整 カップ掛け	1	式	30,000	30,000	
8	ボード塗装工事	壁、天井 塗装工事 パテ処理含む	137	m ²	3,400	465,800	
9	床仕上げ	置き床部分 店舗用CF	7.4	m ²	6,000	44,400	
10	ソフト巾木		25	m	900	22,500	
11	*更衣室、トイレドア/本体	LIXIL/ラシツS/アウトセット引戸/鍵付き	2	セット	42,900	85,800	
12	建具取付費		1	式	42,000	42,000	
13	*鏡	1800*800*5	5	枚	24,000	120,000	
14	鏡取付施工費	上部アングル留め その他コーキング留め	1	式	40,000	40,000	
	【小計】(税抜き)					1,399,474	

見積明細書

工事名称： 体操教室内装工事 確定

見積番号：0000001245-06

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3. 電気・空調工事							
1	分電盤工事	電灯	1	式	92,500	92,500	
2	照明スイッチ配線		7	箇所	6,000	42,000	
3	照明配線		23	箇所	6,000	138,000	
4	一般コンセント配線		6	箇所	6,000	36,000	
5	新規照明器具取付費	※天井無し 吊りボルト、鉄鋼ビス留め等	23	箇所	4,200	96,600	
6	エアコン電源工事 専用回路	単相200V	2	箇所	41,000	82,000	
7	*エアコン本体	三菱 MSZ-ZW7124S-W	2	セット	235,000	470,000	
8	エアコン取付費	配管カバー含む	2	基	43,000	86,000	
9	*照明器具	オーデリック OD261 886R*6台 XL501005R5B*17台	1	式	228,000	228,000	
10	換気ダクト工事		1	式	33,000	33,000	
11	*天井換気扇取付費	Panasonic FY-17J8	1	台	10,300	10,300	
	【小計】(税抜き)					1,314,400	

見 積 明 細 書

工事名称： 体操教室内装工事 確定

見積番号：0000001245-06

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4. 設備工事							
1	給排水移動	トイレ、洗面台	1	式	77,000	77,000	
2	トイレ取付費		1	式	30,000	30,000	
3	洗面台取付費		1	式	30,000	30,000	
4	*トイレ	TOTO ピュアレストQR+BV2	1	式	98,000	98,000	
5	*洗面台	LIXIL PVシリーズ W600	1	式	51,500	51,500	
6	*紙巻き器	TOTO YH650 取付費含む	1	式	3,500	3,500	
7	給排水塞ぎ	コンクリート削り、キャップ掛け、モルタル復旧	1	式	26,000	26,000	※不動産オーナーの承諾が必要です
	【小計】(税抜き)					316,000	

見 積 明 細 書

工事名称： 体操教室内装工事 確定
見積番号：0000001245-06

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5. サイン工事							
1	看板①	w1900*h1050	1	式	65,000	65,000	
2	看板②	w185*h2035	1	式	45,000	45,000	
3	取付設置費	副資材含む	1	式	66,000	66,000	
4	諸経費		1	式	25,000	25,000	
	【小計】(税抜き)					201,000	

見 積 明 細 書

工事名称： 体操教室内装工事 確定
見積番号：0000001245-06

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6. 会社諸経費							
1	産業廃棄物処理費	発生材処分費	2	m ³	20,000	40,000	
2	現場管理費		1	式	165,000	165,000	
3	交通諸経費	交通費、駐車場費	1	式	70,000	70,000	
4	アスベスト調査費	検体採取、石綿分析費	1	式	40,000	40,000	
5	出精値引		1	式	-4,419	-4,419	
6			1	式	0	0	
	【小計】(税抜き)					310,581	