

御 見 積 書

見積番号： 0000001249-04

見積作成日： 2025年08月18日


様

下記の通り御見積り申し上げます。

御見積金額 ￥2,900,000 — (税込)

税抜金額 ￥2,636,363 -

消費税(10%) ￥263,637 -



件 名	おにぎり屋 店舗工事	支 払 条 件	銀行振込又はクレジット決済のみ(クレジット決済の場合手数料5%掛かります)
工 事 場 所	千葉県松戸市		
内 容	店舗内装設備工事	見 積 有 効 期 限	30日間
		工 期	1週間
備 考	※お見積もりに含まれていない追加工事、追加費用がかかる場合がございます。ガス工事費が別途発生する場合がございます。		

見 積 内 訳 書

工事名称：おにぎり屋 ■■■■■ 店舗工事

見積番号：0000001249-04

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	内装工事		1	式		307,095	
2	設備工事		1	式		727,400	
3	電気工事		1	式		111,300	
4	厨房機器		1	式		1,044,000	
5	厨房工事		1	式		145,000	
6	看板工事		1	式		131,000	
7	会社諸経費		1	式		170,568	
	【合計】(税抜き)					2,636,363	

見 積 明 細 書

工事名称：おにぎり屋 店舗工事
見積番号：0000001249-04

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 内装工事							
1	軽鉄工事	間仕切り壁造作	14.5	m ²	2,750	39,875	L G S
2	ボード工事	間仕切り壁造作部	29	m ²	2,000	58,000	石膏ボード 12.5mm
3	クロス工事	間仕切り壁造作部	29	m ²	2,000	58,000	サングヅ/SPシリーズ
4	巾木工事	間仕切り壁造作部	9.8	m	4,400	43,120	サングヅ/カラー巾木シリーズ/60mm
5	LIXIL/建具本体	ラシッサ/開き戸/LAA	1	セット	46,000	46,000	(定)¥84,000- 45%OFF
6	建具取付施工費	標準ドア・開き戸	1	箇所	9,000	9,000	
7	厨房入り口ドア	ウェスタン扉 ランバー24mm	1	式	39,000	39,000	造作 取付 蝶番金物含む
8	副資材費	ビス・パテ	1	式	8,500	8,500	
9	産業廃棄物処理費	梱包材・現場発生材等	1	式	5,600	5,600	
	【小計】(税抜き)					307,095	

見積明細書

工事名称：おにぎり屋 店舗工事
見積番号：0000001249-04

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 設備工事							
1	三菱電機/エアコン本体	霧ヶ峰/GVシリーズ/18畳用	1	式	158,000	158,000	(定)¥570,000- 72%OFF 単相200V
2	エアコン取付施工費	配管テープ巻き仕上げ	1	式	28,000	28,000	
3	TOTO/手洗い器本体	壁掛け小型手洗い器	2	式	78,900	157,800	
4	手洗器取付施工費	壁掛け小型手洗い器	2	箇所	17,000	34,000	
5	ノーリツ/給湯器本体	給湯専用/16号	1	式	58,000	58,000	(定)¥151,000- 61%OFF GQ-1639WS-1
6	ノーリツ/給湯器リモコン	台所リモコン	1	式	6,600	6,600	(定)¥9,900- 33%OFF RC-7606M
7	給湯器取付施工費	新規取付 湯・水 コア抜き含む	1	式	34,000	34,000	※別途ガス工事が必要になる場合がございます。
8	高須産業/レンジフード本体	組立式フードボックス 白or黒	1	式	40,000	40,000	W900*H600
9	レンジフード取付施工費	新規取付	1	式	17,000	17,000	
10	給排水設備工事	2槽シンク・手洗器×2	1	式	55,000	55,000	
11	副資材費	給水管・給湯管・排水管・継手等	1	式	129,000	129,000	
12	産業廃棄物処理費	梱包材・現場発生材等	1	式	10,000	10,000	
	【小計】(税抜き)					727,400	

見積明細書

工事名称：おにぎり屋 ■■■■■ 店舗工事
見積番号：0000001249-04

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3. 電気工事							
1	配線工事	エアコン・給湯器・冷凍冷蔵庫	3	箇所	28,000	84,000	専用回路
2	コンセント工事	エアコン・給湯器・冷凍冷蔵庫	3	式	9,100	27,300	専用回路
	【小計】(税抜き)					111,300	

見 積 明 細 書

工事名称：おにぎり屋 ■■■■■ 店舗工事

見積番号：0000001249-04

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4. 厨房機器							
1	*マルゼン/ガスコンロ台	間口750*奥行600*高さ650	1	式	48,000	48,000	(定)¥57,000- 15%OFF BWG-076
2	*マルゼン/ガスステップル	2口コンロ/自動点火	1	式	64,000	64,000	(定)¥69,000- 7%OFF M-212C
3	*マルゼン/2槽水切付シンク	間口1500*奥行600*高さ800	1	式	112,000	112,000	(定)¥134,000- 16%OFF BSM2-156L
4	*カクダイ/2槽シンク用水栓	厨房用立形自在水栓	2	個	9,600	19,200	700-745-13QR
5	*前澤化成/グリーストラップ	シンク下置型/タンロック式	1	式	107,800	107,800	GT-N10FTA
6	*パナソニック/冷凍冷蔵庫	間口900*奥行*650*高さ1950	1	式	518,000	518,000	(定)¥1,411,000- 63%OFF SRR-LV961C2
7	*マルゼン/調理台引出引戸付	間口1200*奥行600*高さ850	1	式	123,000	123,000	(定)¥147,000- 16%OFF BHD-126H
8	*マルゼン/調理台スノコ板付	間口1000*奥行600*高さ850	1	式	52,000	52,000	(定)¥62,000- 16%OFF BW-106N
9			0		0	0	
	【小計】(税抜き)					1,044,000	

見積明細書

工事名称：おにぎり屋 店舗工事
 見積番号：0000001249-04

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5. 厨房工事							
1	運送費	厨房機器	1	式	20,000	20,000	
2	搬入据付費	厨房機器	1	式	70,000	70,000	
3	試運転調整費	厨房機器	1	式	55,000	55,000	
	【小計】(税抜き)					145,000	

見 積 明 細 書

工事名称：おにぎり屋 ■■■■■ 店舗工事
見積番号：0000001249-04

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6. 看板工事							
1	看板造作	パネル看板 出入口上部	1	式	89,000	89,000	縦800*横2880*厚み3
2	看板取付施工費	上記看板	1	式	42,000	42,000	
	【小計】(税抜き)					131,000	

見 積 明 細 書

工事名称：おにぎり屋 XXXXXXXXXX 店舗工事

見積番号：0000001249-04

[illegible]