

御 見 積 書

見積番号： 0000001284-01

見積作成日： 2025年09月03日


御中

下記の通り御見積り申し上げます。

御見積金額 **¥7,600,000** — (税込)

税抜金額 ¥6,909,091 -

消費税(10%) ¥690,909 -



件 名	店舗工事（飲食店）	支 払 条 件	銀行振込又はクレジット決済のみ（クレジット決済の場合手数料5%掛かります）
工 事 場 所	東京都港区浜松町		
内 容		見 積 有 効 期 限	30日間
		工 期	
備 考	※お見積もりに含まれていない追加工事、追加費用がかかる場合がございます。 ※ガス工事費が別途発生する場合がございます。		

見 積 内 訳 書

工事名称: [REDACTED] 店舗工事 (飲食店)

見積番号: 0000001284-01

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	解体工事		1	式		320,300	
2	設備工事		1	式		743,400	
3	電気工事		1	式		883,800	
4	造作工事		1	式		864,840	
5	内装工事		1	式		794,460	
6	防災工事		1	式		325,700	
7	空調工事		1	式		705,900	
8	付帯工事		1	式		236,600	
9	器具/商品		1	式		1,068,000	
10	材料/サッシ		1	式		246,000	
11	会社諸経費		1	式		720,091	
	【合計】(税抜き)					6,909,091	

見 積 明 細 書

工事名称: 店舗工事 (飲食店)

見積番号：0000001284-01

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 解体工事							
1	設備配管整備		1	式	32,800	32,800	
2	電気配線整備		1	式	32,800	32,800	
3	コンクリートハツリ/切断工事		1	式	181,900	181,900	
4	産業廃棄物処理費		1	式	72,800	72,800	
	【小計】(税抜き)					320,300	

見 積 明 細 書

工事名称：

店舗工事（飲食店）

見積番号：0000001284-01

[illegible]

見積明細書

工事名称

店舗工事（飲食店）

見積番号：0000001284-01

[illegible]

見 積 明 細 書

工事名称 店舗工事（飲食店）

見積番号：0000001284-01

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4. 造作工事							
1	壁下地工事	LGS65/材料工事費込み	11.2	m ²	3,500	39,200	
2	壁ボード貼り事	PB12.5mm/材料工事費込み	25	m ²	2,600	65,000	
3	天井下地工事	LGS/材料工事費込み	24.9	m ²	3,500	87,150	
4	天井ボード貼り工事	PB9.5mm/材料工事費込み	24.9	m ²	2,600	64,740	
5	天井ケイカル板貼り工事	3×6×5.5mm/材料工事費込み	7.7	m ²	3,500	26,950	※厨房
6	壁ケイカル板貼り工事	3×6×5.5mm/材料工事費込み	32.5	m ²	3,500	113,750	※厨房/外部
7	床下地工事	※置床/ラワン捨て貼り	22.9	m ²	5,500	125,950	
8	建具取付工事	トイレ	1	箇所	18,200	18,200	
9	カウンター下地造作		1	式	141,900	141,900	
10	ウェスタン扉造作工事		1	箇所	27,300	27,300	
11	壁隠ぺい下地補強工事		1	式	63,700	63,700	
12	産業廃棄物処理費		1	式	91,000	91,000	
	【小計】(税抜き)					864,840	

見 積 明 細 書

工事名称: [REDACTED] 店舗工事 (飲食店)
見積番号: 0000001284-01

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5. 内装工事							
1	クロス工事/天井	ハテ処理含む/無地/量産品	17.2	m ²	2,200	37,840	※売り場/トイレ
2	クロス工事/壁	ハテ処理含む/無地/量産品	60	m ²	2,200	132,000	※売り場/トイレ
3	床長尺シート工事	サングツ/長尺シート	26.8	m ²	8,400	225,120	
4	ソフト巾木		29	m	2,800	81,200	
5	塗装工事	ケイカル板/カウンター/塗装	1	式	272,800	272,800	
6	産業廃棄物処理費		1	式	45,500	45,500	
	【小計】(税抜き)					794,460	

見 積 明 細 書

工事名称：[REDACTED] 店舗工事（飲食店）
見積番号：0000001284-01

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6. 防災工事							
1	誘導灯設置		1	箇所	54,600	54,600	
2	自動火災報知器設置		2	箇所	32,800	65,600	
3	ガス検知器設置		1	箇所	18,200	18,200	
4	防災設備電路工事		1	式	109,100	109,100	
5	防災設備試験確認		1	式	60,000	60,000	
6	産業廃棄物処理費		1	式	18,200	18,200	
	【小計】（税抜き）					325,700	

見 積 明 細 書

工事名称： 店舗工事（飲食店）

見積番号：0000001284-01

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7. 空調工事							
1	厨房フード	W1200×D700×H700	1	台	309,100	309,100	
2	屋内フード取付工事		1	台	45,500	45,500	
3	屋外フード取付工事		1	台	45,500	45,500	
4	外壁開口工事		1	式	63,700	63,700	
5	給換気ダクト工事		10	m	9,100	91,000	
6	有圧換気扇取付工事		1	台	14,600	14,600	
7	換気扇取付工事		2	台	9,100	18,200	
8	エアコン取付工事		1	台	63,700	63,700	
9	産業廃棄物処理費		1	式	54,600	54,600	
	【小計】（税抜き）					705,900	

見 積 明 細 書

工事名称： 店舗工事（飲食店）

見積番号：0000001284-01

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
8. 付帯工事							
1	クリーニング費用		1	式	81,900	81,900	
2	補修工事		1	式	63,700	63,700	
3	雑工事/細部工事		1	式	91,000	91,000	
	【小計】（税抜き）					236,600	

見積明細書

工事名称: 店舗工事 (飲食店)

見積番号：0000001284-01

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
9. 器具/商品							
1	トイレ/商品代	TOTO/トイレットQR/SIA/紙巻き器/タオルリンク付	1	式	194,600	194,600	
2	手洗い器/商品代	TOTO/手洗い器	1	式	100,000	100,000	※トイレ
3	手洗い器/商品代	TOTO/壁掛け小型手洗い器	1	式	96,400	96,400	※厨房
4	水栓/商品代	TOTO/シングルレバー/単水栓	3	セット	18,200	54,600	※給水/給湯
5	給湯器/商品代	ノーリツ/給湯専用16号	1	式	65,500	65,500	
6	ダウンライト/商品代	オーデリック/ OD361229LDR/調光無し/電球色	5	台	6,800	34,000	
7	ライティングダクトレール/商品代	レール3m/必要部材	3	セット	7,500	22,500	
8	ベースライト/商品代	オーデリック/XL501002R3D/LED型	2	台	14,600	29,200	※在庫品
9	天井換気扇/商品代	三菱/天井換気扇/VD-10ZLC14-S/100π	2	台	14,600	29,200	
10	クリーストラップ/商品代	7L用/GT-N10FTA	1	台	105,500	105,500	
11	有圧換気扇/商品代	EF-20YSXC2	1	台	123,700	123,700	
12	エアコン/商品代	Panasonic/Fシリーズ/18畳用	1	台	212,800	212,800	
	【小計】(税抜き)					1,068,000	

見 積 明 細 書

工事名称 XXXXXXXXXX 店舗工事（飲食店）
見積番号：0000001284-01

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
10. 材料/サッシ							
1	パチクルボード材	600×1820×20mm	23	枚	2,800	64,400	
2	ラワン合板T1	3×6×12mm	15	枚	4,600	69,000	
3	下地材	隠ぺい下地用合板/3×6×9mm/針葉樹	4	枚	3,700	14,800	
4	ラワン材	24×910×1820	1	枚	16,000	16,000	
5	集成材	550×4200×36	1	枚	30,000	30,000	
6	建具/商品代/トイレ	LIXIL/ラシッサS/開き戸/LAA/枠付	1	セット	51,800	51,800	(定)¥79,000- 34%OFF
	【小計】（税抜き）					246,000	

見 積 明 細 書

工事名称



店舗工事（飲食店）

見積番号：0000001284-01

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
11. 会社諸経費							
1	現場管理費		1	式	280,000	280,000	
2	雑材消耗品		1	式	130,000	130,000	
3	簡易図面作成/設計費		1	式	91,000	91,000	
4	交通諸経費/運搬諸経費		1	式	272,800	272,800	
5	出精値引		1	式	-53,709	-53,709	
6			1	式	0	0	
	【小計】（税抜き）					720,091	