

概算御見積書

2025年11月24日

貴社名 XXXXXXXXXX 様

下記の通り御見積り申しあげますので宜しくお願いします。


件 名 松戸エステ&カフェ店内装工事

合 計 金 額 (消費税込)	¥2,500,000
-------------------	------------

追加工事につきましては、別途請求させていただきます。

見積有効期限 30日

受渡期日
受渡場所
御支払条件



No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1	松戸エステ&カフェ店内装工事		1	式		2,292,880	
	【別途】						
	見積り項目以外は別途お見積りとなります						
	電話ネット関係の弱電、LAN工事は別途						
	厨房機器、空調工事ガス工事						
	ダクトレール用照明器具、テーブル椅子備品						
	ベランダ工事別途						
	浴室のカガミは交換できないそうです		合計			2,292,880	
	既存キッチンの換気扇、ガス台、オープン交換は別途		消費税		10%	229,288	
	エアコン、ガスやさん、キッチンやさんの要望次第では追加工事あり		値引き			-22,168	
	合計					2,500,000	

内訳明細書

工事件名 松戸エステ&カフェ店内装工事

[illegible]

内訳明細書

工事件名 松戸エステ&カフェ店内装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
2	木工事						
	【畳撤去後の床下地】						
	木下地+コンパネ貼		13.0	m ²	0	0	既存のまま
	【キッチン廻り撤去後補修】						
	下地補修		1.0	式	0	0	既存のまま
	【カウンター】			式			
	カウンタ下地+PB貼		1.0	式	25,000	25,000	
	カウンタ天板		1.0	式	0	0	なし(施主用意)
	下がり壁(下地+PB貼)		5.8	m ²	5,600	32,480	
	木枠	棚板共	11.6	m	3,600	41,760	
	キッチン床上げ	木下地+コンパネ	8.2	m ²	5,600	45,920	
	上記設置費		3.0	人工	25,000	75,000	
	消耗品副資材		1.0	式	15,000	15,000	
	運搬搬入費		1.0	式	25,000	25,000	
	【スイングドア】			式			
	スイングドア	無地化粧板	2.0	枚	18,000	36,000	
	グラビティヒンジ		1.0	式	6,700	6,700	
	上記取付費		1.0	式	25,000	25,000	
	窓ガラス撤去壁下地+化粧板張り	穴あけ共	1.0	式	35,000	35,000	
	上記取付費	コーキングとも	1.0	式	25,000	25,000	
						387,860	

内訳明細書

工事件名 松戸エステ&カフェ店内装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
4	内装工事						
	【クロス貼】						
	天井クロス張替	LDKカフェ部分	33.0	m ²	1,700	56,100	1000番台
	壁クロス張替	LDKカフェ部分	45.0	m ²	1,700	76,500	1000番台
	廊下クロス張替		48.3	m ²	0	0	既存利用
	上記以外壁クロス張替		51.7	m ²	0	0	既存利用
	押し入れ内クロス張替		19.0	m ²	0	0	既存利用
	トイレ天井壁クロス張替		11.0	m ²	1,700	18,700	
	上記下地処理		89.0	m ²	300	26,700	
	洗面カガミ下部シート貼		1.0	式	6,000	6,000	
	ソフト巾木		28.0	m	600	16,800	
	消耗品及び雑材費		1.0	式	15,000	15,000	
	運搬搬入費		1.0	式	25,000	25,000	
	【床貼】						
	床塩ビタイル貼	LDKカフェ部分	33.0	m ²	4,600	151,800	
	押し入れ内CFシート貼/廊下塩ビタイル貼		2.8	m ²	0	0	既存利用
	カウンター腰壁		5.5	m ²	4,600	25,300	既存利用
	トイレ塩ビタイル貼		1.1	m ²	4,600	5,060	
	上記下地処理		42.4	m ²	300	12,720	
	消耗品雑材費		1.0	式	6,000	6,000	
	運搬搬入費		1.0	式	25,000	25,000	
	※洋室1, 2及び廊下の床は既存利用						
						466,680	

内訳明細書

2025/10/4

工事件名 松戸エステ&カフェ店内装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
5	電気工事						
	現調下見確認		1.0	式	25,000	25,000	
	ダクトレール		23.4	m	3,600	84,240	
	上記付属金物		1.0	台	12,000	12,000	
	蛍光灯	厨房部分	1.0	台	8,700	8,700	
	ブラケット照明		1.0	台	0	0	支給
	ダクトレール用照明		1.0	台	0	0	支給
	専用コンセント		1.0	箇所	12,000	12,000	予算
	一般コンセント		8.0	箇所	2,500	20,000	予算
	誘導灯専用配線		1.0	回路	0	0	なし
	非常灯、誘導灯取付、ランプ交換等		1.0	式	0	0	なし
	分電盤	HCD3E5-62	1.0	台	36,000	36,000	
	VVFケーブル、モール、部材、支持材、MKダクト等		1.0	台	35,000	35,000	
	モール工事		1.0	式	17,000	17,000	
	アース工事		1.0	式	18,000	18,000	
	配線工事		1.0	式	50,000	50,000	
	器具取付費		1.0	灯	50,000	50,000	
	消耗品雑材費		1.0	灯	20,000	20,000	
	運搬搬入費		1.0	式	35,000	35,000	
	動力計算の為現調及び計算		1.0	式	25,000	25,000	
						447,940	

内訳明細書

2025/10/4

工事件名 松戸エステ&カフェ店内装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
6	給排水工事						
	給湯器	20号給湯専用(追い炊きなし)	1.0	台	0	0	大家さん交換
	上記設置費		1.0	式	0	0	大家さん交換
	新規便器		1.0	台	86,000	86,000	予算
	ペーパーホルダー		1.0	台	3,600	3,600	予算
	小型手洗器	375 * 185 * 90	1.0	台	15,800	15,800	予算
	上記水栓金具	単水栓 (お湯と水)	2.0	台	7,800	15,600	
	浴室カガミ交換		1.0	台	0	0	交換できません
	給水配管		1.0	台	35,000	35,000	
	排水配管		1.0	式	35,000	35,000	
	給湯配管		1.0	式	35,000	35,000	
	配管工事		1.0	式	30,000	30,000	
	水栓金具	単水栓	2.0	個	8,900	17,800	
	機器取付費		1.0	式	35,000	35,000	
	厨房器具接続費		1.0	式	30,000	30,000	
	消耗品雑材費		1.0	式	15,000	15,000	
	運搬搬入費		1.0	式	25,000	25,000	
						378,800	

内訳明細書

2025/10/4

工事件名	松戸エステ&カフェ店内装工事
------	----------------

[illegible]

内訳明細書

2025/10/4

工事件名 松戸エステ&カフェ店内装工事

No	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
8	空調換気工事						
	壁掛けエアコン(和室)	8畳用	1.0	台	0	0	別途
		6畳用	2.0	台	0	0	別途
		20畳用	1.0	台	0	0	別途
	上記設置費		1.0	式	0	0	別途
	冷媒配管工事		1.0	式	0	0	別途
	外機設置工事	1階壁面設置	1.0	式	0	0	別途
	設置金物		1.0	式	0	0	別途
	試運転調整費		1.0	式	0	0	別途
	運搬搬入交通費		1.0	式	0	0	別途
	【換気工事】						
	ステンフード	W900D700H500	1.0	式	0	0	別途
	一般換気扇(フィルター付き)	200φ	1.0	台	15,600	15,600	別途
	上記取付費		1.0	式	12,000	12,000	別途
	付属枠等消耗品副資材		1.0	式	11,000	11,000	別途
	運搬搬入費		1.0	式	15,000	15,000	別途
						53,600	

内訳明細書

2025/10/4

工事件名 松戸エステ&カフェ店内装工事

[illegible]

