

2026年01月15日  
見積NO : 0000000364

# 御 見 積 書

御中

下記の通り御見積申し上げます。

**御見積金額** **¥2,500,000-** (税抜)

工事名 : 新築工事

受渡期日 : 打合せに依る

受渡場所 : 尼崎市

支払条件 : 契約時1/2現金・完工時1/2現金

有効期限 : 1ヶ月

備 考 : 記載なき工事は、別途となります。



# 内 訳 書

名称・仕様	寸法	数量	単位	単価	金額	備考
<b>1. 【仮設工事】</b>						
現場墨出		118	m <sup>2</sup>	300	35,400	
内部足場損料		118	m <sup>2</sup>	300	35,400	
各種養生費		118	m <sup>2</sup>	300	35,400	
整理整頓・片付け・場内小運搬		118	m <sup>2</sup>	300	35,400	
発生材処分費		118	m <sup>2</sup>	300	35,400	
仕上げ清掃費		118	m <sup>2</sup>	800	94,400	
< 小 計 >					271,400	
<b>2. 【解体撤去工事】</b>						
既設間仕切解体撤去		50	m <sup>2</sup>	1,500	75,000	
既設床長尺シート捲り		2	人工	28,000	56,000	
搬出・積込・運搬		1	式	45,000	45,000	
廃材処分費		1	車	58,000	58,000	
< 小 計 >					234,000	
<b>3. 【軽鉄・ボード工事】</b>						
新規間仕切壁LGS下地 角スタッド 65型 @303		30	m <sup>2</sup>	2,500	75,000	
壁面ボード貼り PB12.45mm		60	m <sup>2</sup>	1,500	90,000	
開口補強（建具部）		3	箇所	7,500	22,500	
各部補修工事		1	式	25,000	25,000	
材料運搬・搬入費		1	式	25,000	25,000	

# 内 訳 書

名称・仕様	寸法	数量	単位	単価	金額	備考
業者諸経費		1	式	15,000	15,000	
< 小 計 >					252,500	
<b>4. 【建具工事】</b>						
事務所入口 親子ドア DAIKEN/2P <sup>テ</sup> サイン	W1183 x H2033	1	セット	101,000	101,000	定価¥210,200
食堂入口 片開きドア DAIKEN/D4 <sup>テ</sup> サイン	W850 x H2033	2	セット	47,200	94,400	定価¥98,200
取付施工費		1	式	28,000	28,000	
< 小 計 >					223,400	
<b>5. 【内装仕上げ工事】</b>						
天井クロス貼り 材料上代¥1,090/㎡程度		150	㎡	1,250	187,500	
壁面クロス貼り 材料上代¥1,090/㎡程度		125	㎡	1,250	156,250	
床タイルカーペット貼り サンゲツ/NT-350程度 (材料上代¥5,400/㎡)	500 x 500	86.5	㎡	2,650	229,225	
床長尺シート貼り 東リ/ホスピリウム程度 (材料上代¥4,200/㎡)		27.6	㎡	3,200	88,320	食堂・トイレ
ソフト巾木	H=60	100	本	450	45,000	
副資材 パテ・接着剤		1	式	25,000	25,000	
業者諸経費		1	式	35,000	35,000	
< 小 計 >					766,295	
<b>6. 【雑工事】</b>						
トイレ便器取替						
ウォシュレット一体型便器ZR1リモ <sup>テ</sup> ル TOTO/CES9155M/#NW1		1	セット	65,600	65,600	

