

内訳明細書

20260129-1

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1	仮設工事												
	養生	共用部養生		1		式		25,000		25,000			
	現場発生ゴミ処分費	混載、運搬車両費込み		3		m ³		33,000		99,000			
	車両積み込み労務費	階段		4		人工		15,000		60,000			
	墨出し労務費			1		人工		20,000		20,000			
2	造作工事												
	間仕切り壁軽鉄下地			13.2		m ²		3,500		46,200			
	// ボード貼り			26.4		m ²		2,000		52,800			
	シャワーユニット入口 樹脂枠			1		箇所		30,000		30,000			
	// 壁造作			1		式		35,000		35,000			
	配管、シャワーユニット対応 床解体			1		式		35,000		35,000			
	配管、シャワーユニット対応 壁天井解体			1		式		35,000		35,000			
	床復旧			1		式		35,000		35,000			
	壁天井復旧			1		式		35,000		35,000			
	換気扇ダクト開口 (窓改造)			1		式		100,000		100,000			
	資材揚重費	階段		1		式		30,000		30,000			
	副資材、消耗品			1		式		30,000		30,000			



内訳明細書

20260129-1

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	クロス工事					
	新規間仕切り壁 クロス貼り	量産品	26.4	m ²	1,500	39,600
	壁解体部クロス貼り換え	量産品	7.5	m ²	1,500	11,250
	天井解体クロス貼り換え	量産品	6	m ²	1,500	9,000
	新規ボードパテ処理	パテ処理3回	26.4	m ²	800	21,120
	出隅コーナー処理		22	m	900	19,800
	副資材、消耗品		1	式	10,000	10,000
4	電気工事					
	床コンセント 壁移設配線		2	箇所	18,000	36,000
	コンセント取付	ボード開口含む	2	箇所	7,000	14,000
	副資材、消耗品		1	式	10,000	10,000
5	衛生設備、空調工事					
	既存洗面器1式取り外し		1	箇所	18,000	18,000
	プラグ止め		1	箇所	6,000	6,000
	ミニキッチン蛇口交換	混合水栓	1	箇所	30,000	30,000
	洗濯機用蛇口高さ変更		1	箇所	15,000	15,000
	シャワーユニット配管工事		1	式	80,000	80,000
	シャワーユニット 本体1式 標準	NSPB-1216LBFX-C+HRC3	1	式	533,440	533,440
	本体取付費		1	式	150,000	150,000
	現場配送費		1	式	15,000	15,000
	資材揚重費	階段	1	式	25,000	25,000
	換気扇ダクト工事		1	式	60,000	60,000
	副資材、消耗品		1	式	35,000	35,000



