

No. 01496

御見積書

Page. 1

様

令和 7 年 12 月 19 日

下記のとおり御見積申し上げます。

税込見積金額 ¥ 4, 1 4 2, 0 3 5.-

合計金額 ¥3, 765, 487.-

消費税および地方消費税 ¥376, 548.-

工事件名：仮称スイーツ店改装工事

工事場所：

工事概要：

工事期間：

支払条件：

有効期限：

印

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A. 解体工事			1		42,000	
B. 造作工事			1		878,884	
C. 電気工事			1		449,810	
D. 水道工事			1		253,000	
E. インテリア工事			1		241,523	
F. エアコン空調工事			1		695,720	
G. 左官工事			1		97,500	
H. 塗装工事			1		150,600	
I. 看板工事			1		206,400	
J. ガス工事						
K. 建具工事			1		480,000	
L. その他			1		270,050	
M. ※厨房床現状トップコート塗布	お客様工事					
N. ※トイレ内部現状扉含む	お客様工事					
O. ※工期1ヶ月程度かかります。						
P. ※物価高の影響で見積期限3ヶ月間とします。						
【合 計】					3,765,487	

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
B. 造作工事						
天井PB9.5mm貼り		m ²	56.89	1,600	91,024	
間仕切り工事	LGS+PB材工	m	10	18,250	182,500	
カウンター廻り下地造作	仕様未定 予算取り	式	1		180,000	
柵出入り柵加工取付		ヶ所	2	71,680	143,360	
FIX窓柵外部四方セット加工取付		〃	1		48,000	
FIX窓柵内部四方セット加工取付		〃	1		32,000	
LGS天井下地補修 既設使用	シングルバーダブルバー	式	1		50,000	
サニタリーパネルH2400		枚	10	9,600	96,000	
上記施工費手間		式	1		56,000	
【合 計】					878,884	

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
C. 電気工事						
電灯工事						
電灯配線	スイッチプレート配線工事	ヶ所	14	8,000	112,000	
コンセント配線	コンセントプレート配線工事	〃	6	8,500	51,000	
PF空配管	光配線用	m	10	1,920	19,200	
専用回路		ヶ所	2	12,000	24,000	
AC配線三相200	配線接続費含む	〃	1		25,000	
分電盤切り回し処理ブレーカ等		式	1		15,000	
照明器具取付工事		ヶ所	14	3,000	42,000	
照明器具						
DL00φ広角電球色	OD261886R	ヶ所	7	3,280	22,960	
ベースライト	XL501005R	〃	6	11,800	70,800	
ダクトレールセットBK エンド含む		〃	1		6,850	
ペンダントライト	品番未定予算取り	〃	3	15,000	45,000	
中部電力申請費		式	1		16,000	
【合 計】					449,810	

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
E. インテリア工事						
天井クロス貼りAA級		m ²	53.18	1,450	77,111	
壁クロス貼りAA級		//	89.25	1,450	129,412	
床フローアースタイル店舗部						
上記下地処理		式	1		35,000	
【合 計】					241,523	

