

2026年3月23日

# 御見積書

様

下記の通りお見積致しますので何卒御用命下さるようお願い致します。

物件名	号室	所在地	東京都杉並区	
合計金額	¥2,220,000			
内容	数量	単価	金額	備考
トイレ 部材費	1 式	78,000	78,000	TOTO ZR1 ウォッシュレット一体型 壁リモコン
手洗いシンク 部材費	1 式	8,700	8,700	特価商品にて選定
壁付 水栓 部材費	1 式	15,000	15,000	特価商品にて選定
水回り 給排水切り直し	1 式	80,000	80,000	
水回り 床上げ工事	1 式	85,000	85,000	排水の勾配を取る必要がある為、必要最小限にて床上げ
トイレ 入口扉 横引戸 部材費+取付費	1 式	75,000	75,000	LIXIL ラシッサS想定
バックヤード 入口扉 横引戸 部材費+取付費	1 式	75,000	75,000	LIXIL ラシッサS想定
天井アンカー設置	1 式	55,000	55,000	
軽天材下地組	75 m <sup>2</sup>	3,000	225,000	天井25m <sup>2</sup> 壁50m <sup>2</sup>
PBボード貼り	75 m <sup>2</sup>	2,000	150,000	
店舗正面 シャッター内 壁造作	1 式	120,000	120,000	
店舗正面 シャッター内 店舗ドア 部材費	1 式	75,000	75,000	LIXIL クリエラガラスドアSG仮想定
上記 店舗ドア 吊り込み施工費	1 式	30,000	30,000	
トイレ周り 囲い壁造作 PB納め	1 式	45,000	45,000	設備取付場所は木下地入れ
バックヤード 間仕切り壁造作 PB納め	1 式	80,000	80,000	設備取付場所は木下地入れ
エアコン 部材費	1 台	128,600	128,600	20畳用 日立 RAS-AJ6325D-W
上記取付施工費	1 式	55,000	55,000	
ライティングレール取付	13 m	6,000	78,000	レールのみ設置
トイレ ダウンライト取付	1 式	15,000	15,000	
コンセント及びスイッチ端子取付	1 式	70,000	70,000	配線含む
クロス仕上げ	85 m <sup>2</sup>	870	73,950	トイレ周り10m <sup>2</sup> 想定 量産品価格
床 フロアタイル貼り	24 m <sup>2</sup>	3,500	84,000	サービス
トイレ床 CF貼り	1 式	7,000	7,000	
ソフト巾木貼り	40 m	600	24,000	
諸経費	1 式	80,000	80,000	
竣工後クリーニング	1 式	15,000	15,000	拭き掃きメイン
出精お値引き	1 式	-9,068	-9,068	
正面看板・外灯及びシャッターシート貼り	1 式	200,000	200,000	
※作業期間中の通電・通水ご手配の程お願い申し上げます。	小 計		2,018,182	
※上記項目以外、別途工事と致します。	消費 税 (10%)		201,818	
	税込合計金額		2,220,000	