

御見積書

No. 20260307-1418

作成日 2026年3月24日

様

下記のとおり御見積申し上げます。


御見積金額

4,717,471 円

※表示金額には消費税

¥428,861が含まれております。

担当		



工事名称	店舗内装工事 VE調整プラン	支払条件	ご相談
工事場所	東京都品川区	その他	オプション LEDスポットライト 7台 × 8,000 = 56,000 ブラケット補助灯 1台 × 12,000 = 12,000 非常用照明 1台 × 25,000 = 25,000 誘導灯 1台 × 35,000 = 35,000 ダウンライト本体 4台 × 8,000 = 32,000円 ※本見積は現時点での図面および打合せ内容に基づき作成しております。施工中にお客様のご要望による仕様変更、追加工事、または現場状況により新たな工事が必要となった場合は、別途お見積りのうえ追加費用が発生いたします。※厨房機器・設備機器・照明器具等の仕様変更や数量変更があった場合も同様とさせていただきます。※既存建物の構造・設備状況により、解体後または施工中に想定外の補修・追加工事が必要となった場合は、別途協議のうえ追加費用が発生する場合がございます。
工事概要	本工事は、新築スケルトン状態の店舗区画(約16㎡)において、カウンター主体のイタリアン店舗として営業するための内装工事一式を行うものです。壁・天井の軽量鉄骨下地およびボード工事、内装仕上げ、カウンター造作、電気・空調設備、給排水設備、埋込型グリーストラップ設置、トイレ新設等を含む店舗内装工事を実施します。本見積はVE(Value Engineering)により、機能性を確保しつつコストバランスを考慮した仕様にて計画しています。		
見積有効期限	1か月		
工期			

内 訳 明 細 書

工事名称：店舗内装工事 VE調整プラン

見積番号：20260307-1418

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事		1.00	式		91,400	
2	軽量鉄骨・ボード工事		1.00	式		726,600	
3	建具工事		1.00	式		123,000	
4	造作工事		1.00	式		719,240	
5	内装仕上工事		1.00	式		529,020	
6	電気設備工事		1.00	式		243,400	
7	空調設備工事		1.00	式		414,000	
8	給湯設備工事		1.00	式		168,800	
9	厨房排水・床設備工事		1.00	式		380,750	
10	衛生設備工事		1.00	式		78,000	
11	トイレ設備工事		1.00	式		186,000	
12	サイン工事		1.00	式		64,800	
13	換気設備工事(吸排気)		1.00	式		284,000	
14	厨房壁ステンレス仕上げ		1.00	式		99,600	厨房壁ステンレス仕上げ
15	施工管理費		1.00	式		180,000	
	合計					4,288,610	

内 訳 明 細 書

工事名称：店舗内装工事 VE調整プラン

見積番号：20260307-1418

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	3.建具工事						
1	トイレドア(ラシッサ)		1.00	台		85,000	
2	建具枠・金物		1.00	式		38,000	
	小計					123,000	

内 訳 明 細 書

工事名称：店舗内装工事 VE調整プラン

見積番号：20260307-1418

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	13.換気設備工事(吸排気)						
1	シロッコファン設備工事						
2	シロッコファン本体	(VE仕様・ダクト接続型・約1,000~1,200 m ³ /hクラス)	1.00	台		68,000	
3	ファン吊込・固定金具・防振材		1.00	式		22,000	
4	電源接続・結線工事		1.00	式		18,000	
5	ダクト工事						
6	スパイラルダクト Φ200		4.00	m	9,500	38,000	
7	曲り・継手・吊金具・支持材		1.00	式		22,000	
8	ダクト接続・気密処理		1.00	式		16,000	
9	排気フード工事						
10	排気フード(VE仕様)		1.00	台		42,000	
11	フード取付工事		1.00	式		18,000	
12	吸気口増設工事						
13	自然給気口新設		1.00	ヶ所		22,000	
14	開口・取付・シーリング処理		1.00	ヶ所		18,000	
	小計					284,000	

内 訳 明 細 書

工事名称：店舗内装工事 VE調整プラン

見積番号：20260307-1418

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	15.施工管理費						
1	現場管理、工程管理、職人手配、現場確認等		1.00	式		180,000	
	小計					180,000	