

御見積書

御中


令和8年3月9日

下記の通り御見積いたしましたので、
何卒ご用命の程、お願い申し上げます。

見積金額 ¥5,000,000.-

消費税額 ¥500,000.-

合計 ¥5,500,000.-



工事名称	韓国語スクール新装工事	【お支払い条件】 ※契約金=100% ※ご入金日=融資実行日 (大変恐縮ではございますが、入金後より工事業者と資材・商品等の手配とさせていただきます。)
工事場所	千葉県千葉市中央区	【備考】 ※本御見積書に記載無き工事は、含まれておりません。 ※追加工事の依頼、ご契約内容の質問等は、弊社社員へ直接お声掛け頂けますようお願いいたします。 ※尚、着工後の追加工事や変更工事には、工期と費用の追加が伴います。 ※不可視部分[御見積書作成時に発見困難な既存箇所]については、別途協議をお願いいたします。 ※工事期間中は電気・水道・トイレ等のご支給・場所のご提供をお願いいたします。 ※工事期間中は現場敷地内(又は近隣コインパーキング)に車両を駐車させていただきます。 ※廃材、発生材や材料などは、一時的に敷地内・建物内に保管させていただきます。 ※美装工事は経年劣化や汚れの状況により、取りきれない汚れがございます。 ※お客様の私物・荷物の現場保管または移動等は、本御見積りや工事期間に含んでおりません。 ※キッチンやトイレなど国内メーカー設備につきまして、弊社にて10年の保証を致します。 (ただし、メーカーが保証対象と認める内容に限ります。非住宅のご計画では保証対象外となります。)
概算工事期間	お打ち合わせの上 ※工事期間は概算として実働22日間+予備日5日間の予定です(社内検査+是正期間除く)。 ※是正に要する予定期間は、各検査後3日間を予定しております。 ※工事期間は天候等により延長や変更(着手日・お引渡日の変更)となる可能性がございます。	
御見積有効期限	御見積書作成日より30日とさせていただきます。 ※有効期限以降は市況の変化に伴い再見積りいたします。	

科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	【仮設工事】						
	現寸・墨出し		1.0	式	61,200	61,200	
	現場養生費	施工場所以外の養生(搬入路やエレベーター等)は別途	1.0	式	45,900	45,900	
	現場清掃費	作業日毎の片付・清掃費用、ほうき・ガラ袋などの雑費用	1.0	式	26,400	26,400	
	小運搬費	横持ち・担ぎ込みや上下階への荷揚げ・荷卸し費用	1.0	式	120,000	120,000	
	車両・工具損料	消耗品	1.0	式	30,600	30,600	
	産業廃棄物処理費	施工に伴う発生廃棄物等(解体物は解体工事記載)	1.0	式	63,000	63,000	
	運搬費	作業日毎の工具・資材などの移動費用	1.0	式	33,000	33,000	
	石綿含有の申請費	改正石綿障害予防規則に係る事前調査・報告手続費用	1.0	式	12,000	12,000	※税込100万円以上、または床面積80㎡以上の改修工事に義務付け
	石綿含有資材調査費	事前調査、検体調査(1検体)、調査報告	1.0	式	105,000		
	現場管理費	巡回	1.0	式	346,500	346,500	
	※工事着工前に電気の御契約をお願い致します。 工事期間中、電気を使用させていただきます事、ご了承ください。						
	※工事着工前に水道の御契約をお願い致します。 工事期間中、水道を使用させていただきます事、ご了承ください。						
	※石綿があった際、処分・運搬費は別途御見積りいたします。						
	※B工事の天井仕様により工法が変わり費用が発生するおそれがございます						
	合 計					738,600	

科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	材 工	備 考
2	【大工工事】							
	間仕切り工事	軽天 LGS120 壁下地組	115.0	m ²	3,600	414,000	材 工	
		PB.12.5 石膏ボード貼り	230.0	m ²	3,600	828,000	材 工	
		下地組用 天井補強 最大31か所迄 ※現場状況により柱仕様(位置・数)が変更する場合がございます	1.0	式	94,390	94,390	材 工	
		上記補強時 ジブトーン脱着工事	1.0	式	111,000	111,000	材 工	
		柱クロス巻き、開口上部クロス巻きによるMクロス下地	1.0	式	160,944	160,944	材 工	
		受付カウンター 1800×600	1.0	式	295,500		材 工	
		ニッチ工事×3箇所	1.0	式	98,730		材 工	
	カウンター	アカシア集成材 3000×470×30 現場カット	1.0	式	24,420		材	
		上記カウンター用 棚受け金物×2カ所	1.0	式	9,242		材	
		カウンター、棚受け金物取付施工費	1.0	式	40,500		工	
	間接照明用	受付背面壁上部 間接照明用ボックス	1.0	式	48,000	48,000	材 工	
	副資材費	ボンド・ビス等	1.0	式	22,500	22,500	材	
	合 計					1,678,834		

科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	材 工	備 考
5	【建具工事】							
	出入口引き戸	アウトセット引き戸 リクシルラシッサS 2030×1644(開口816) 同等品	6.0	箇所	58,875	353,250	材 工	
		室内ドア ラシッサS 標準開きドア 2023×824 同等品	2.0	箇所	55,725	111,450	材 工	
	合 計					464,700		



科目内訳書

No.	名 称	内 訳 ・ 品 種	数 量	単 位	単 価	金 額	材 工	備 考
7	【雑工事】							
	竣工クリーニング	床・サッシメイン	102.0	m ²	975	99,450	工	
	合 計					99,450		



別 途 工 事

No.	項 目	内 容
	【別途工事】	※依頼内容のご確認をお願いいたします。 別途工事内容でもまずは相談くださいませ。
	各検査・申請	非破壊検査・性能検査 申請検査費用も併せ
	保安・消防等各種申請業務・工事	消防・保健所等、各署官庁への届け出業務・工事等
	各署官庁申請業務、交通誘導員手配等	道路使用許可・道路占用許可申請、書類作成・申請
	警備・保安工事	工事期間中の警備、夜間警備、ガードマン、誘導員等
	給排水引込・共用部工事・ガス工事	引込管・配管工事等、共用部や道路等の工事 ガス器具設置・接続・配管工事等
	弱電・通信系配線工事・各種配管工事	NTT、テレビ・ケーブルテレビ・衛星・有線放送・インターネット各通信工事、アンテナ工事、関連機器取付、端子接続・LAN工事
	空調工事	試運転・冷媒配管・隠ぺい配管・電源工事等
	換気設備新設工事	ダクト工事・給排気機器・給排気口・ウェザーカバー等
	棚工事・カーテン・レール・ブラインド工事	御見積外の棚板・カーテン・レール・ブラインド等について、加工・取付・壁下地入れ工事等
	各種家具設置工事	絵・鏡・レジカウンター・カット台・シャンプー台・椅子・吊戸棚等
	右記指定メーカー品以外の建具対応費	LIXIL、Panasonic、WOODONE、永大産業、大建工業以外は別途対応費用が必要です。
	右記指定メーカー品以外の設備品対応費	LIXIL、TOTO、Panasonic、タカラスタндарт、クロナップ、トラス、ハウステック、リンナイ、ノーリツ以外は別途対応費用が必要です。
	中古品の保証・保障	価格を安価に提供しているため、完成検査後の不具合や不良についての保証や保障は致しかねます。
	支給品・備品の受取・確認・管理の費用、保障	お客様ご支給品の代理受領や現場保管(盗難・紛失等)、既存荷物の移動等は、本御見積りには含まれません。
	既存品・既存物の補償	照明器具・コンセントなど各設備品や既存品・既存物の補償は致しません。フロアコーティング等の既存表層も補償対象外です。
	規定外の工事対応	早朝・夜間・休日・緊急の工事対応は別途費用が発生いたします。
		※工事期間中、敷地・建物内へお客様の備品・家具・書類・植栽等は置かないでください。 破損や紛失等の補償は一切おこないません。