

御見積書

様
下記のとおり御見積申し上げます。

No. 20260329-1002

作成日 2026年3月29日

御見積金額 2,796,500 円
※別途 消費税が必要です。

担当		



工 事 名 称	テイクアウト専門店 店内新築工事一式工事	支 払 条 件	
工 事 場 所	東京都千代田区	そ の 他	・厨房機器、製氷機、冷蔵庫、シンク等の機器類は本見積に含まれておりません。 ・設備機器の設置および接続費用のみ本工事に含まれております。 ・機器搬入、機器設置、試運転調整費は別途となります。 ・入口サイン工事は別途見積となります。
工 事 概 要	本工事は、テイクアウト専門店の営業開始を目的とした店内新築工事一式となります。既存床の解体撤去後、土間コンクリート打設、U字溝およびグリストラップの新設、壁面のLGS・PB下地施工、内装仕上げ、カウンター造作、電気・給排水設備工事を含む内容となっております。なお、本見積は建築および内装工事を対象としており、厨房機器・什器・備品・設備機器等は含まれておりません。		
見積有効期限	見積提出日より1か月		
工 期			

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX テイクアウト専門店 店内新築工事一式工事

見積番号： 20260329-1002

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	造作工事		1.00	式		636,000	
2	床工事(厨房)		1.00	式		161,500	
3	間仕切り工事		1.00	式		250,000	
4	壁工事		1.00	式		578,500	
5	キッチン壁工事		1.00	式		96,000	
6	天井工事		1.00	式		222,500	
7	電気工事		1.00	式		224,000	
8	設備工事		1.00	式		278,000	
9	雑工事		1.00	式		145,000	
10	諸経費		1.00	式		205,000	
	合計					2,796,500	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX テイクアウト専門店 店内新築工事一式工事

見積番号： 20260329-1002

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	1.造作工事						
1	カウンター工事	L字カウンター造作(メラミン仕上げ)	3.20	m	125,000	400,000	
2	床工事	床上げ木下地(H200)	8.00	m ²	22,000	176,000	
3	床工事	Pタイル貼り	8.00	m ²	7,500	60,000	
	小計					636,000	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX テイクアウト専門店 店内新築工事一式工事

見積番号： 20260329-1002

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	2.床工事(厨房)						
1	床仕上げ	長尺シート貼り(防水)	17.00	m ²	9,500	161,500	
	小計					161,500	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX テイクアウト専門店 店内新築工事一式工事

見積番号： 20260329-1002

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	3.間仕切り工事						
1	間仕切り	パーテーション壁新設	2.00	枚	60,000	120,000	
2	間仕切り	トイレ前壁新設	1.00	式		65,000	
3	建具工事	ウエスタンドア取付	1.00	式		65,000	
	小計					250,000	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX テイクアウト専門店 店内新築工事一式工事

見積番号： 20260329-1002

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	4.壁工事						
1	下地工事	LGS下地組	65.00	m ²	4,200	273,000	
2	ボード工事	石膏ボード貼り	65.00	m ²	3,300	214,500	
3	仕上工事	クロス貼り	65.00	m ²	1,400	91,000	
	小計					578,500	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX テイクアウト専門店 店内新築工事一式工事

見積番号： 20260329-1002

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	5.キッチン壁工事						
1	仕上工事	キッチンパネル貼り	6.00	m ²	16,000	96,000	
	小計					96,000	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX テイクアウト専門店 店内新築工事一式工事

見積番号： 20260329-1002

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	6.天井工事						
1	下地工事	LGS天井下地	25.00	m ²	4,200	105,000	
2	ボード工事	石膏ボード貼り	25.00	m ²	3,300	82,500	
3	仕上工事	クロス貼り	25.00	m ²	1,400	35,000	
	小計					222,500	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX テイクアウト専門店 店内新築工事一式工事

見積番号： 20260329-1002

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	7.電気工事						
1	照明工事	ライティングレール設置	6.00	m	8,500	51,000	
2	コンセント工事	アース付きコンセント設置	5.00	箇所	16,000	80,000	
3	コンセント工事	アースなしコンセント設置	3.00	箇所	11,000	33,000	
4	電気設備	電源配線・結線調整	1.00	式		60,000	
	小計					224,000	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX テイクアウト専門店 店内新築工事一式工事

見積番号： 20260329-1002

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	8.設備工事						
1	設備設置	冷蔵庫設置	2.00	台	14,000	28,000	
2	設備工事	小型洗面台本体	1.00	台		22,000	
3	設備設置	小型洗面台設置	1.00	式		28,000	
4	設備設置	1層シンク設置	1.00	台		32,000	
5	設備工事	置き型グリーストラップ本体	1.00	台		140,000	
6	設備設置	置き型グリーストラップ設置	1.00	式		28,000	
	小計					278,000	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX テイクアウト専門店 店内新築工事一式工事

見積番号： 20260329-1002

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	9.雑工事						
1	仮設工事	養生	1.00	式		45,000	
2	雑工事	搬入・小運搬	1.00	式		65,000	
3	清掃工事	クリーニング	1.00	式		35,000	
	小計					145,000	

内 訳 明 細 書

工事名称： XXXXXXXXXX テイクアウト専門店 店内新築工事一式工事

見積番号： 20260329-1002

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	10.諸経費						
1	現場管理費	現場管理費(工程・品質・安全管理)	1.00	式		80,000	
2	一般経費	交通費・通信費・事務費	1.00	式		45,000	
3	施工・設計図面	工具損料・消耗品費	1.00	式		80,000	
	小計					205,000	