

御 見 積 書

No. 20260403-1519

作成日 2026年4月3日

様
下記のとおり御見積申し上げます。

御見積金額 6,906,100 円
※消費税が別途必要です。

担当		



工 事 名 称	多摩区 パー	支 払 条 件	ご相談
工 事 場 所	神奈川県川崎市多摩区	そ の 他	本見積は現地状況・既存設備・行政指導により内容および金額が変動する場合がございます。また、本工事は吸音を主体とした仕様のため完全防音ではなく、音量管理等の運用が必要となります。
工 事 概 要	におけるパー内装改修工事(カウンター・バックバー新設、軽防音吸音施工、設備・電気・サイン工事含む)		
見積有効期限	1か月		
工 期			

工事名称： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
見積番号： 20260403-1519

内 訳 明 細 書

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設・養生工事		1.00	式		90,000	
2	解体・撤去工事		1.00	式		340,000	
3	軽量鉄骨工事(レベル3仕様)		1.00	式		652,000	
4	吸音・軽防音工事(レベル3仕様)		1.00	式		474,000	
5	ボード工事(レベル3仕様)		1.00	式		454,000	
6	木工・造作工事		1.00	式		420,000	
7	床工事		1.00	式		471,300	
8	内装仕上工事		1.00	式		292,800	
9	カウンター工事		1.00	式		410,000	
10	バックバー工事		1.00	式		510,000	
11	建具工事		1.00	式		175,000	
12	電気工事		1.00	式		467,000	
13	給排水設備工事		1.00	式		385,000	
14	換気・排気工事		1.00	式		350,000	
15	トイレ工事		1.00	式		95,000	
16	サイン工事		1.00	式		390,000	
17	現場管理・諸経費		1.00	式		930,000	
	合計					6,906,100	

內 証 明 細 書

工事名称：

見積番号：20260403-1519

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	1.仮設・養生工事						
1	仮設	搬入出養生	1.00	式		35,000	
2	仮設	共用部養生	1.00	式		30,000	
3	仮設	室内養生	1.00	式		25,000	
	小計					90,000	

內 訖 明 細 書

工事名称：

見積番号：20260403-1519

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	2.解体・撤去工事						
1	解体	既存造作撤去	1.00	式		110,000	
2	解体	キッチン部軽解体	1.00	式		70,000	
3	解体	床開口補修撤去	1.00	式		50,000	
4	解体	廃材処分	1.00	式		110,000	
	小計					340,000	

內 証 明 細 書

工事名称：

見積番号：20260403-1519

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	3.軽量鉄骨工事(レベル3仕様)						
1	軽鉄	LGS下地組(窓面)	30.00	m ²	9,000	270,000	
2	軽鉄	LGS下地組(バックパー)	12.00	m ²	8,500	102,000	
3	軽鉄	ランナー・スタッド材(増強)	1.00	式		180,000	
4	軽鉄	ビス・副資材(増強)	1.00	式		100,000	
	小計					652,000	

內 訛 明 細 書

工事名称：

見積番号：20260403-1519

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	4.吸音・軽防音工事(レベル3仕様)						
1	吸音	グラスウール75mm全面強化	70.00	m ²	2,200	154,000	
2	吸音	遮音シート拡張施工	60.00	m ²	2,000	120,000	
3	吸音	天井吸音材拡張施工	40.00	m ²	2,500	100,000	
4	吸音	気密処理強化	1.00	式		100,000	
	小計					474,000	

內 說 明 細 書

工事名称：

見積番号：20260403-1519

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	5.ボード工事(レベル3仕様)						
1	ボード	PB張りt12.5二重張り	70.00	m ²	4,200	294,000	
2	ボード	パテ処理強化	1.00	式		160,000	
	小計					454,000	

內 証 明 細 書

工事名称：

見積番号：20260403-1519

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	6.木工・造作工事						
1	木工	カウンター下地	1.00	式		180,000	
2	木工	棚下地造作	1.00	式		120,000	
3	木工	バックバー下地	1.00	式		120,000	
	小計					420,000	

內 証 明 細 書

工事名称：

見積番号 : 20260403-1519

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	7.床工事						
1	床	床不陸調整	1.00	式		120,000	
2	床	長尺シート貼り	57.00	m ²	4,900	279,300	
3	床	巾木	60.00	m	1,200	72,000	
	小計					471,300	

內 訛 明 細 書

工事名称：

見積番号：20260403-1519

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	8.内装仕上工事						
1	内装	壁クロス貼り	90.00	m ²	1,050	94,500	
2	内装	天井塗装	57.00	m ²	1,900	108,300	
3	内装	バックパー塗装	1.00	式		90,000	
	小計					292,800	

內 說 明 細 書

工事名称：

見積番号：20260403-1519

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	9.カウンター工事						
1	カウンター	天板メラミン	1.00	式		160,000	
2	カウンター	正面仕上げ	1.00	式		100,000	
3	カウンター	収納造作	1.00	式		150,000	
	小計					410,000	

內 訛 明 細 書

工事名称：

見積番号：20260403-1519

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	10.バックバー工事						
1	バックバー	棚造作	1.00	式		280,000	
2	バックバー	面材仕上げ	1.00	式		90,000	
3	バックバー	ミラー設置	1.00	式		70,000	
4	バックバー	照明組込	1.00	式		70,000	
	小計					510,000	

內 訖 明 細 書

工事名称：

見積番号 : 20260403-1519

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	11.建具工事						
1	建具	引き戸新設	1.00	式		100,000	
2	建具	ウエスタンドア	1.00	式		55,000	
3	建具	建具金物	1.00	式		20,000	
	小計					175,000	

內 訖 明 細 書

工事名称：

見積番号：20260403-1519

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	12.電気工事						
1	電気	コンセント	10.00	箇所	10,000	100,000	
2	電気	ダウンライト	9.00	台	13,000	117,000	
3	電気	スポット照明	1.00	式		70,000	
4	電気	間接照明	1.00	式		60,000	
5	電気	配線工事	1.00	式		120,000	
	小計					467,000	

內 訖 明 細 書

工事名称：

見積番号：20260403-1519

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	13.給排水設備工事						
1	設備	三層シンク接続	1.00	式		100,000	
2	設備	製氷機接続	1.00	式		55,000	
3	設備	給排水延長	1.00	式		90,000	
4	設備	手洗い新設	1.00	式		110,000	
5	設備	手洗い接続	1.00	式		30,000	
	小計					385,000	

內 說 明 細 書

工事名称：

見積番号：20260403-1519

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	14.換気・排気工事						
1	換気	排気設備新設	1.00	式		280,000	
2	換気	ダクト接続	1.00	式		70,000	
	小計					350,000	

內 說 明 細 書

工事名称：

見積番号：20260403-1519

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	15.トイレ工事						
1	トイレ	クリーニング	1.00	式		50,000	
2	トイレ	補修工事	1.00	式		45,000	
	小計					95,000	

內 証 明 細 書

工事名称：

見積番号：20260403-1519

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	16.サイン工事						
1	サイン	既存看板撤去	1.00	式		70,000	
2	サイン	新規看板製作	1.00	式		180,000	
3	サイン	取付工事	1.00	式		85,000	
4	サイン	電気接続	1.00	式		55,000	
	小計					390,000	

工事名称：[redacted]
見積番号：20260403-1519

内 訳 明 細 書

NO	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	17.現場管理・諸経費						
1	管理	現場管理者人件費(巡回・立会)	20.00	日	12,000	240,000	
2	管理	工程打合せ・業者調整費	10.00	回	8,000	80,000	
3	管理	工程表作成・更新費	1.00	式		40,000	
4	管理	施工図作成費	1.00	式		60,000	
5	管理	詳細図・納まり図作成費	1.00	式		40,000	
6	管理	製本図面作成費	5.00	部	4,000	20,000	
7	管理	書類作成費(施工計画書・安全書類)	1.00	式		50,000	
8	管理	現場安全管理費	1.00	式		60,000	
9	管理	検査立会費(中間・完了)	2.00	回	20,000	40,000	
10	管理	交通費(現場往復)	20.00	日	2,500	50,000	
11	管理	駐車場費(2台)	20.00	日	5,000	100,000	
12	管理	消耗品費	1.00	式		50,000	
13	管理	通信費・雑費	1.00	式		30,000	
14	管理	現場雑費(養生補修・追加対応)	1.00	式		70,000	
	小計					930,000	