

御見積書

御中

発行日 2026年5月29日

下記の通り御見積り申し上げます。

合計金額

¥7,293,000

上記金額には消費税が含まれております。

工事名称： 和菓子テイクアウト店 内装工事

工事概要： 内装一式工事

工事場所： 東京都文京区

工事期間： 打ち合わせによる

有効期限： 1ヶ月

備考

※消費税は小数点第一位を四捨五入します。
※見積りに記載なき項目については別途となります。

[illegible]

[illegible]

	工 事 名	適 用	数 量	呼 称	単 価	金 額
2	造作工事					
	床上げ工事		12	m ²	10,000	120,000
	壁造作	LGS+PB	98.2	m ²	4,400	432,080
	天井造作(販売スペース、厨房B1部分)	LGS+PB	18.8	m ²	4,300	80,840
	新規カウンター造作	メラミン仕上	1	式	95,000	95,000
	新規ドア		4	式	62,500	250,000
	スイングドア造作	金物含む	1	枚	35,000	35,000
	階段付近スラブ埋め	木造作とする	1	式	30,000	30,000
	ダイノックシート貼り	フロントドア店内側のみ	1	式	120,000	120,000
	資材運搬搬入費		1	式	85,000	85,000
	雑材消耗品		1	式	60,000	60,000
	諸経費		1	式	120,000	120,000
					小計	1,427,920

[illegible]

	工 事 名	適 用	数 量	呼 称	単 価	金 額
4	電気設備工事					
	既存改修及び調査		1	式	35,000	35,000
	照明・換気配線		16	式	5,600	89,600
	屋外灯 配線		1	式	16,700	16,700
	スイッチ配線		6	式	5,300	31,800
	3露スイッチ配線		2	式	8,300	16,600
	コンセント配線		5	式	5,600	28,000
	アース付きコンセント配線		13	式	7,200	93,600
	防水コンセント配線		2	式	9,400	18,800
	専用回路配線		1	式	13,300	13,300
	電源線配線		8	式	8,900	71,200
	露出配線割増		1	式	70,000	70,000
	PF管 配管		1	式	50,000	50,000
	同上部材	BOX類含む	1	式	17,800	17,800
	給湯リモコン配線		1	式	5,000	5,000
	電灯ブレーカー増設		4	式	5,600	22,400
	電灯盤組替え接続		1	式	8,900	8,900
	ライティングレール	2m	1	式	6,900	6,900
	レールスポット		4	台	4,200	16,800
	同上ランプ		4	個	4,000	16,000
	ダウンライト		8	台	4,300	34,400
	トイレダウン	人感センサー付き	1	台	12,800	12,800
	照明墨出し取付	既存照明移設含む	1	式	60,000	60,000
	雑工事		1	式	25,000	25,000
	雑材消耗品費		1	式	20,000	20,000
	残材処分費		1	式	12,000	12,000
	諸経費		1	式	90,000	90,000
					小計	882,600

	工 事 名	適 用	数 量	呼 称	単 価	金 額
5	エアコン工事					
	エアコン本体	6～8帖用	2	台	85,200	170,400
		10～12帖用	1	台	115,600	115,600
	取付工事		3	台	16,000	48,000
	配管工事	テープ巻	1	式	168,000	168,000
	ドレン工事		1	式	28,000	28,000
	ガス充填		1	式	60,000	60,000
	真空乾燥・試運転費		3	式	6,500	19,500
	室外機置台		1	セット	5,600	5,600
	コンクリートブロック		1	セット	8,900	8,900
	2段置台		1	台	20,000	20,000
	雑材消耗品		1	式	20,000	20,000
	諸経費		1	式	60,000	60,000
					小計	724,000

	工 事 名	適 用	数 量	呼 称	単 価	金 額
6	水道設備工事					
	1 F 給水管一次側配管工事		1	式	25,000	25,000
	1 F 厨房内新規給水配管工事		3	箇所	8,100	24,300
	給水管延長		1.5	m	1,500	2,250
	B 1 厨房内新規給水配管工事		3	箇所	8,100	24,300
	給水管延長		2	m	1,500	3,000
	B 1 厨房内新規給湯配管工事		3	箇所	11,300	33,900
	給湯管延長		2	m	2,500	5,000
	1 F 厨房内新規排水配管工事	V U 管 Φ 5 0	4	箇所	8,800	35,200
	排水管延長	Φ 7 5	1	式	15,000	15,000
	B 1 厨房内新規排水配管工事	V U 管 Φ 5 0	3	箇所	8,800	26,400
	排水管延長	Φ 7 5	1	式	20,000	20,000
	瞬間湯沸かし器配管・結び工事		1	台	15,000	15,000
	1 F ・ B 1 厨房器具取付費		1	式	70,000	70,000
	新規便器配管工事	給水・排水	1	箇所	35,000	35,000
	新規トイレ部手洗器配管工事	給水・排水	1	箇所	10,000	10,000
	トイレ部床掃除口配管工事	Φ 7 5	1	箇所	5,000	5,000
	新規器具取付工事	便器・手洗器	1	式	32,500	32,500
	排水掃除口	Φ 7 5	1	個	3,400	3,400
	レバー式縦自在水栓	カクダイ	10	台	9,800	98,000
	オスコック		12	個	2,000	24,000
	フレキ		12	本	1,300	15,600
	消耗雑材費		1	式	12,000	12,000
	運搬費		1	式	15,000	15,000
	残材処分費		1	式	18,000	18,000
	経費		1	式	60,000	60,000
					小計	627,850

[illegible]

	工 事 名	適 用	数 量	呼 称	単 価	金 額
8	防災工事					
	光電式スポット型	感知器２種　自動試験機能付	2	台	25,900	51,800
	定温式スポット型	感知器1種防水型　自動試験機能付	1	台	12,400	12,400
	警報電線FA0.9-4C		50	m	200	10,000
	PF管工事	BOX類含む	1	式	90,000	90,000
	雑材消耗品		1	式	6,700	6,700
	既設撤去、配線処理費		1	式	35,000	35,000
	機器増設・移設工事		1	式	135,000	135,000
	設定・調整試験費		1	式	25,000	25,000
	強化液消火器	3.0L（アルカリ）リサイクルシール込	1	式	11,700	11,700
	消火器設置台		1	式	3,200	3,200
	書類作成・手続／官庁立会検査		1	式	80,000	80,000
	運搬交通・諸経費		1	式	60,000	60,000
					小計	520,800

[illegible]