

御 見 積 書

見積番号 IA-Y20260608-1

様

2026 年 6 月 8 日

下記の通りお見積申し上げます。

何卒御用命賜りますようお願い申し上げます。

見 積 金 額 ¥3,300,000 ー

名 称 : 新規工事

見 積 有 効 期 間 : 2ヶ月

竣 工 期 日 :

工 事 場 所 : 東京都港区

お 支 払 い 条 件 :

備 考 : 本見積金額には消費税等相当額は含まれておりません。

No.	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	< 内 訳 書 >						
1	仮設工事		1.0	式		282,600	
2	軽鉄・ポット工事		1.0	式		345,000	
3	木工事(床上げ・簡易造作)		1.0	式		374,000	
4	内装仕上げ工事		1.0	式		623,800	
5	衛生設備工事	※立上り排水管の為、厨房機器配置用検討	1.0	式		511,300	
6	電気設備工事		1.0	式		406,250	
7	サイン工事・他		1.0	式		197,400	
8	諸経費		1.0	式		628,000	
	※ご要望最大値の概算となります(項目、数量、諸経費を見直し減額となります)						
	※電気、給排水設備等、現場調査が必要となります						
	⇒床上げ及び厨房機器の配置は要ご検討項目となります						
	◇電気、給水は無償にて御支給願います						
	◇項目以外の工事が発生した場合は、別途、お見積もりとなります						
						3,368,350	
	出精値引き					-68,350	
	小 計					3,300,000	
	消費税(10%)					330,000	
	合 計					3,630,000	

No.	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	養生費		1.0	式	24,000	24,000	
	墨出し費						
	場内小運搬費		39.0	m ²			
	片付け清掃費		39.0	m ²			
	仮設足場	脚立等	1.0	式	12,000	12,000	
	仮設電気・照明		1.0	式	6,000	6,000	
	仮囲い工事	LGS65＋化粧PB9.5として/撤去含む	12.0	m ²	4,800	57,600	
	仮設扉		1.0	式	72,000	72,000	
	雑材消耗品費含む	シャッター内目張り＋カーテン養生含む	1.0	式	18,000	18,000	
	処分費	発生材・廃棄材	2.5	m ³	18,000	45,000	
	運搬搬入費		1.0	式	48,000	48,000	
	小 計					282,600	

No.	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	軽鉄・ホート工事						
	天井補修・復旧	LGS下地組/区画外周天井・照明器具撤去跡	20.0	m ²	3,000	60,000	
	同上岩綿吸音材貼	捨て貼りとして	20.0	m ²	6,000	120,000	
	フカシ壁	LGS45	30.0	m ²	2,000	60,000	
	同上PB貼	PB9.5	30.0	m ²	2,000	60,000	
	一部コンパネ貼り		1.0	式	12,000	12,000	
	発生材処分費		0.5	m3	18,000	9,000	
	運搬搬出入費		1.0	式	24,000	24,000	
	小 計					345,000	

No.	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	木工事(床上げ・簡易造作)	h300×最大6.0㎡程度/置き床上げ					
1)	床上げ工事						
	LVL材		1.0	式			
	調整束		35.0	個			
	パーティクルボード	2×6板 t20	7.0	枚			
	合板	3×6板 t12	5.0	枚			
	施工費		1.0	式			
2)	造作工事						
①	カウンター造作	D600×W4500×H1100程度/天板t25木目	1.0	式	150,000	150,000	荷物置台付き
	側面仕上	化粧合板・アルミ複合版	1.0	式	90,000	90,000	側面コンセント付
	施工費		1.0	式	48,000	48,000	
②	ガラス棚造作	D450×W1200×H1600程度/5段として天板t18木目	1.0	式			
	仕上	クリア塗装orステイン	1.0	式			
	施工費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式	14,000	14,000	
	運搬搬入出費	資材搬入含む	1.0	式	72,000	72,000	
	小 計					374,000	

No.	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	内装仕上げ工事						
1)	塗装工事						
	養生費		1.0	式	12,000	12,000	
	壁面塗装(造作撤去含む)	日塗工: /クロス剥し+下地調整含む	35.0	m ²	4,200	147,000	色番はお打合せの上
	天井塗装	日塗工: /シミ止めシーラー	40.0	m	4,800	192,000	色番はお打合せの上
2)	床貼り						
	下地調整	ケレン+アースシール	40.0	m ²	1,400	56,000	
	客席エリア床材	東リ:タイルカーペット/500□ t6として	34.0	m ²	2,000	68,000	品番はお打合せの上
	厨房・BRエリア床材	サンゲツ:長尺シートとして	6.0	m ²	3,600	21,600	品番はお打合せの上
	施工費		1.0	式	60,000	60,000	
	副資材		1.0	式	7,200	7,200	
	見切り材	適宜	1.0	式	18,000	18,000	
	発生材処分費		1.0	m ³	18,000	18,000	
	運搬搬入出費		1.0	式	24,000	24,000	
	小 計					623,800	

No.	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5	衛生設備工事	※立上り排水管の為、厨房機器配置は要ご検討					
	電気温水器	御支給品					
	給水給湯ホリ管	13A	30.0	m	1,530	45,900	
	同上接手類	※御支給品機器の為、部材は想定	1.0	式	60,000	60,000	
	同上接種類	※御支給品機器の為、部材は想定	1.0	式	24,000	24,000	
	保温工事		1.0	式	12,000	12,000	
	グリーストラップ	御支給品					
	客席用手洗い器	既存転用					
	厨房用手洗い器	御支給品シンク流用					
	厨房用シンク	御支給品として					
	同上継手類		1.0	式	48,000	48,000	
	排水塩ビ管	75VU/50VU	1.0	式	36,000	36,000	
	同上接手類		1.0	式	18,000	18,000	
	支持金物		1.0	式	12,000	12,000	
	雑材消耗品費		1.0	式	25,000	25,000	
	器具取付工事費		1.0	式	48,000	48,000	
	配管費工事費		1.0	式	144,000	144,000	
	発生材処分費		0.8	m3	18,000	14,400	
	運搬搬入出費		1.0	式	24,000	24,000	
	小 計					511,300	

No.	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
6	電気設備工事	分電盤追加(専用回路として)・ 光回線は別途					
	回路調査・組換え	不良部材交換含む	1.0	式	60,000	60,000	
	既存照明器具撤去工事		1.0	式	48,000	48,000	
	配線材	2.0×3芯	35.0	m	550	19,250	
	〃	2.0×2芯	35.0	m	280	9,800	
	〃	1.6×2芯	50.0	m	180	9,000	
		1.6×3芯	40.0	m	310	12,400	
	ライティングレール	3m	6.0	本	11,800	70,800	
	同上付属品	フィードイン・ジョインター・エンドキャップ等/アンカー	1.0	式	18,000	18,000	
	配線器具	コンセント・スイッチ・プレート(メタル)等	1.0	式	24,000	24,000	
	照明器具	御支給品として					
	工事費		1.0	式	192,000	192,000	
	雑材消耗品費		1.0	式	18,000	18,000	
	処分費		0.5	m3	18,000	9,000	
	運搬搬入出費	資材搬入費含む	1.0	式	24,000	24,000	
	小 計					406,250	

No.	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
7	サイン工事・他						
	外周部のれん	御支給品					
	間仕切りカーテン		1.0	式	48,000	48,000	
	同上レール等		1.0	式	24,000	24,000	
	取付施工費	雑工事・補修工事含む	1.0	式	96,000	96,000	
	発生材処分費		0.3	m3	18,000	5,400	
	運搬搬入費		1.0	式	24,000	24,000	
	小 計					197,400	

No.	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
8	諸経費						
	各種申請費	ビル管理室打合せ・図面・書類製作含む	1.0	式	72,000	72,000	
	現場管理費	20日想定/巡回管理として	1.0	式	240,000	240,000	
	交通費		1.0	式	160,000	160,000	
	福利法定費		1.0	式	52,000	52,000	
	会社経費		1.0	式	104,000	104,000	
	小 計					628,000	