

御見積書

様

御見積金額	¥2,883,751
-------	------------

本体額	¥2,621,592
-----	------------

消費税	¥262,159
-----	----------

件名 ペットサロン内装工事

施工先住所 東京都府中市

有効期限 発行日から1か月

お支払い条件 契約時50%支払いをお願いいたします(金額による) 中間30% 最終20%

備考 電気水道の開栓開通に関しては、作業時にお手配をお願いします。

項目	数量	単位	単価	金額	備考
1. 【A. 仮設・解体】	1	式	¥162,000	¥162,000	
2. 【B. 軽天・造作】	1	式	¥587,000	¥587,000	
3. 【C. キッチンパネル】	1	式	¥90,400	¥90,400	
4. 【D. 内装仕上】	1	式	¥667,000	¥667,000	
5. 【E. 建具・ガラス】	1	式	¥296,000	¥296,000	
6. 【F. 設備】	1	式	¥398,000	¥398,000	
7. 【G. 看板・照明】	1	式	¥227,000	¥227,000	
8. 【諸経費】	1	式	¥194,192	¥194,192	
			合計（税抜）	¥2,621,592	
			消費税（10%）	¥262,159	
			合計（税込）	¥2,883,751	

1. 【A. 仮設・解体】

項目	数量	単位	単価	金額	備考
1. 仮設・養生				(計 ¥25,000)	
共通仮設・養生	1	式	¥25,000	¥25,000	通路・残置物移動共
2. 解体・処分				(計 ¥137,000)	
既存内装 解体・ゴミ撤去	3	人工	¥25,000	¥75,000	給排水撤去・撤去ゴミ運搬込
エアコン取り外し及び撤去	1	台	¥12,000	¥12,000	
産廃処分追加（残材・什器）	1	式	¥50,000	¥50,000	解体材・残置物の追加処分費
			小計	¥162,000	

2. 【B. 軽天・造作】

項目	数量	単位	単価	金額	備考
3. トリミング室造作				(計 ¥228,000)	
トリミング室 軽天LGS+PB造作	1	式	¥120,000	¥120,000	4㎡ H2400 3面想定
アクリル見える化窓+引戸	1	式	¥108,000	¥108,000	軽量間仕切りくり抜き+アクリル+引戸金物一式（クリア）
4. 大型間仕切り				(計 ¥151,000)	
間仕切り（LGS+PB両面 H2400）	6	m	¥16,000	¥96,000	6m × H2400 / 両面ボード・下地調整共
間仕切り 建具（片開）	1	式	¥55,000	¥55,000	本体+枠+金物+取付
5. カウンター				(計 ¥208,000)	
受付カウンター 製作（簡素仕様）	1	式	¥208,000	¥208,000	W1800×D600×H1000 化粧板簡素仕上 ※v2より簡素化
			小計	¥587,000	

3. 【C. キッチンパネル】

項目	数量	単位	単価	金額	備考
6. パネル工事				(計 ¥90,400)	
キッチンパネル（ケージ壁）	7.2	m ²	¥9,500	¥68,400	6m × H1.2m = 7.2m ² パネル・下地・取付共
キッチンパネル（洗い場）	1	式	¥22,000	¥22,000	1500 × 800 = 1.2m ² パネル・下地・取付共
			小計	¥90,400	

4. 【D. 内装仕上】

項目	数量	単位	単価	金額	備考
7. クロス				(計 ¥217,600)	
壁クロス 張替（量産・材工） 別室モルタル造形	90	m ²	¥1,150	¥103,500	壁面 概算90m ²
天井クロス 張替（量産・材工）	46	m ²	¥1,150	¥52,900	天井 46m ²
既存クロスはがし・下地調整	136	m ²	¥450	¥61,200	(壁90+天井46) 概算
8. 床仕上				(計 ¥404,400)	
床 フロアタイル（材工）	46	m ²	¥5,000	¥230,000	防滑・耐水 / フロアタイル材工
既存床はがし・廃材処分	46	m ²	¥600	¥27,600	既存床撤去・処分
床レベラー（セルフレベリング）	46	m ²	¥2,800	¥128,800	SL材・材工
ソフト巾木 張替	30	m	¥600	¥18,000	H60 ソフト巾木
9. アクセント仕上				(計 ¥45,000)	
アクセント塗装（個室壁）	30	m ²	¥1,500	¥45,000	個室1 壁面 30m ² ※モルタル造形からダウングレード
			小計	¥667,000	

5. 【E. 建具・ガラス】

項目	数量	単位	単価	金額	備考
10. 入口建具				(計 ¥208,000)	
入口建具 規格アルミ框戸（H2300）	1	式	¥208,000	¥208,000	規格アルミ框戸（透明強化）／既存撤去共 ※ v2より規格化
11. ガラス交換				(計 ¥88,000)	
網入→透明ガラス 張替	4	枚	¥22,000	¥88,000	750 × 1200 フロート5mm / 4枚
			小計	¥296,000	

6. 【F. 設備】

項目	数量	単位	単価	金額	備考
12. 給排水・ガス				(計 ¥292,000)	
シンク・洗濯パン他 設備一式	1	式	¥200,000	¥200,000	給排水切回し・機器取付・接続 一式
給湯器 つなぎ込み	1	式	¥50,000	¥50,000	ガス・給湯接続 一式
水栓設置	2	箇所	¥15,000	¥30,000	
シャワーヘッド廉価品	1	個	¥12,000	¥12,000	
13. 電気				(計 ¥81,000)	
外壁 電源増設（給湯器用）	1	式	¥45,000	¥45,000	防水コンセント・専用回路
電源コンセント 増設	4	箇所	¥9,000	¥36,000	4箇所（仮計上）
14. 空調				(計 ¥25,000)	
家庭用エアコン 取付（施主支給）	1	式	¥25,000	¥25,000	施主支給機器の取付・配管・既設電源接続 ※ 機器代別途
			小計	¥398,000	

7. 【G. 看板・照明】

項目	数量	単位	単価	金額	備考
15. 看板				(計 ¥15,000)	
外部サイン 取付	1	式	¥15,000	¥15,000	客様支給品 取付・配線のみ
16. 照明				(計 ¥212,000)	
ダクトレール 6m	4	本	¥35,000	¥140,000	本体+取付+配線（スポット器具客支給）2本 ※v2より1本減
ダクトレール 3m（バリカン用）	1	本	¥22,000	¥22,000	コンセントレール想定（コードリール別途）
LEDベースライト（大）	2	台	¥25,000	¥50,000	大型LED 器具+取付・配線 2台
			小計	¥227,000	

補足事項

- ・本見積書は、現時点でのご要望および現地状況をもとに作成した概算見積となっております。今後の詳細な打ち合わせや現場調査により、金額や内容が変更となる可能性がございます。
- ・使用する建材・設備等は、ご希望に応じて変更が可能です。その際は都度ご相談の上、再見積させていただきます。
- ・工期につきましては、天候・資材供給状況・近隣状況等により、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ・見積金額には、標準的な施工費・材料費・諸経費を含んでおりますが、以下の内容は含まれておりません
 - ー 地中埋設物や予期せぬ劣化等、解体後に判明する追加工事費用
 - ー 施主様ご希望による仕様変更、追加工事
- ・着工後の仕様変更・追加工事が発生した場合は、都度お見積りとご説明の上、ご承認をいただいたうえで対応いたします。