

第 号

御見積書

2026年6月16日

御中

下記のとおり御見積申し上げます

税込合計 ￥ 7,150,000			税率 10%		消費税額 ￥650,000	
税抜合計 ￥ 6,500,000						
摘要		数量	単位	単価	金額(税抜)	備考
(現場名) XXXXXXXXXX 新社屋						
店舗改修工事(明細別紙)		1	式		5,919,148	
現場管理費(巡回管理)		1	式		295,957	
諸経費		1	式		295,957	
中東情勢により入手困難な商品が発生した場合工事期間、工事金額に影響出る事があります						
※ガス工事発生する場合は別途						
※数量等は図面算出の為概算部分あります						
※見積書に記載ない工事は別途						
行政等の指導による工事発生した場合別途						
調整値引き					11,063	▲
合計					6,500,000	

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
1	仮設工事					0
	養生費		88	m ²	250	22,000
	墨出しレベル出し費		1	式	30,000	30,000
	室内脚立足場損料		88	m ²	250	22,000
						0
	清掃片付け費		1	式	23,000	23,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	小計					97,000

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
2	解体工事					0
	給湯室キッチン解体	止水含む	1	式	20,000	20,000
	便器撤去	止水含む	1	式	5,000	5,000
	既存間仕切り解体工事		1	式	120,000	120,000
	既存照明撤去		1	式	20,000	20,000
	格子撤去		1	式	6,000	6,000
						0
	上記解体材処分費	2t混載	1	台	65,000	65,000
	上記運搬費		1	式	13,000	13,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	小計					249,000

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
3	木工事 LGSボード工事					0
	壁間仕切りLGS工事		52	m ²	2,800	145,600
	開口補強		30	M	1,000	30,000
	上記12.5PB貼り		86	m ²	1,750	150,500
	水回り部分置床工事		11.5	m ²	7,500	86,250
	上記12mm構造用合板貼り		11.5	m ²	2,800	32,200
	立ち上がり部分ベニヤ貼り		1	式	8,000	8,000
	既存間仕切り解体部分天井壁補修工事		1	式	80,000	80,000
	パナソニック片開き戸TA型	トイレ	4	セット	30,600	122,400
	上記取り付け施工費		4	箇所	10,000	40,000
	パナソニック片引き戸TA型	授乳室	1	セット	51,210	51,210
	上記取り付け施工費		1	式	10,000	10,000
	上記控え壁造作		1	式	9,000	9,000
	受付カウンター造作工事1500*450	内容による	1	式	100,000	100,000
	オムツ交換台部分下地入れ			箇所	4,000	0
	換気ダクト部分天井解体復旧	天井裏にダクトが入る場合	1	式	35,000	35,000
	1階天井ジプトーン部分 ベニヤ貼		74	m ²	2,000	148,000
	手洗カウンター造作工事		1	式	30,000	30,000
	エアコン移動部分開口補強及び既存位置穴埋め		1	式	30,000	30,000
						0
						0
	小計					1,108,160

少量単価

少量単価

定価

68,000

定価

113,800

中止

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
4	設備工事	給湯無し				0
	流し台給排水工事		1	式	35,000	35,000
	トイレ給排水工事		4	箇所	25,000	100,000
	給湯室 流し台設置工事		1	式	25,000	25,000
	便器取り付け工事		4	箇所	25,000	100,000
	手洗器 給排水工事		1	式	35,000	35,000
	手洗器設置工事		1	式	30,000	30,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	小計					325,000

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
5	設備機器					0
	TOTOウォシュレット一体型便器	TOTO ZJ	3	台	78,000	234,000
	リクシル小便器	U331RM程度	1	台	43,000	43,000
	置き型オムツ交換台	施主様備品とする				0
	ワンド流し台	W900	1	台	54,000	54,000
	上記単水栓		1	台	15,000	15,000
	ベッセル式カウンターボウル	商品による	1	式	35,000	35,000
	上記単水栓	商品による	1	式	25,000	25,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	小計					406,000

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
6	電気工事					0
	既存配線整理	予算とする 内容ご相談	1	式	40,000	40,000
	会議室 ダウンライト照明配線工事	スイッチ回線含む	1	式	30,000	30,000
	1階事務所 照明配線工事(ダウンライト)	スイッチ回線含む	1	式	30,000	30,000
	1階事務所 照明配線工事(ライン照明)	スイッチ回線含む	1	式	30,000	30,000
	1階キッズルーム 照明配線工事(ペンダント)	スイッチ回線含む	1	式	20,000	20,000
	1階エントランス ダウンライト照明配線工事	スイッチ回線含む	1	式	25,000	25,000
	トイレ ダウンライト及び換気扇配線工事	スイッチ回線含む	4	箇所	15,000	60,000
	通路・授乳室・給湯室 照明配線工事	スイッチ回線含む	1	式	30,000	30,000
	トイレ・授乳室・給湯室コンセント増設工事		5	箇所	15,000	75,000
	上記1階水廻りコンセント工事	トイレ各1授乳室給湯室各1	6	箇所	4,500	27,000
						0
						0
						0
	器具取付及び仕上げ工事	1階	1	式	80,000	80,000
	スイッチ移動		1	式	40,000	40,000
	コンセント移動	既存位置利用・移動の場合別途				0
	※電話、弱電、POS、TVは含まない					0
	小計					487,000

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
7	照明器具					0
	100W LEDダウンライト100φ	打合せスペース会議室	34	台	2,900	98,600
	60W LEDダウンライト100φ	トイレ給湯室授乳室収納	11	台	1,800	19,800
						0
						0
	LEDテープライト	海外製 非調光	1	式	15,000	15,000
	専用調光器			台	8,550	0
	キッズコーナー ペンダントライト大	OP252593LR	1	台	31,104	31,104
	キッズコーナー ペンダントライト小	OP252594LR	1	台	19,104	19,104
	会議室・1階事務所 ライン照明非調光	OL291704R3B	6	本	14,880	89,280
	2階事務所 ペンダントライト	ap51110		台	40,800	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	小計					272,888

中止

中止

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
8	アルミパーテーション工事					0
	アルミパーテーション工事	二チペイ	1	式	175,900	175,900
	上記パーテーション組立設置費	配送費含む	1	式	142,500	142,500
	上記ガラス工事費	5mm透明ガラス＋飛散防止フィルム	1	式	500,000	500,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	小計					818,400

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
9	換気工事					0
	トイレ換気扇ダクト工事	100パイ(既存へ合流)	4	箇所	13,000	52,000
	トイレ換気扇		4	台	9,000	36,000
	上記換気扇取り付け工事		4	台	6,000	24,000
	会議室 エアコン移動		1	式	90,000	90,000
	※ダクトが既存天井裏に入る寸法が確保できる事とします。					0
	換気扇は既存ダクトへ接続とします。					0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	小計					202,000

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
10	内装工事					0
	1階店舗メインフロア天井壁クロス貼替え	丸柱は除く	88	M	1,500	132,000
	会議室天井壁クロス貼替え	分電盤室内は除く	60	M	1,500	90,000
	トイレ天井壁クロス貼り工事	4か所	65	M	1,500	97,500
	授乳室天井壁クロス貼り工事		15	M	1,500	22,500
	給湯室天井壁クロス貼り工事		13	M	1,500	19,500
						0
						0
	階段部分天井壁クロス貼替え工事		40	M	1,500	60,000
	1階床フロアタイル工事		84	m ²	5,600	470,400
						0
	ソフト巾木		75	M	600	45,000
						0
						0
						0
	※クロスは量産品とする					0
	※ガラスフィルムは別途					0
	小計					936,900

見積明細

(工事名)						
NO.	明細名称	適用	数量	単位	単価	金額
11	その他工事、雑工事、出張費					0
	外部塗装工事	お打ち合わせ部分	1	式	185,000	185,000
	外部看板金物補強	可能な限り	1	式	50,000	50,000
	消防申請、事前相談等		1	式	15,000	15,000
※	会議室及び調乳室煙感知器増設	消防署事前相談済	2	台	55,000	110,000
	上記消防署書類作成、設置届申請費	消防署事前相談済	1	式	45,000	45,000
	増設感知器発報試験及び試験結果提出	消防署事前相談済	1	式	40,000	40,000
	天井ベニヤ施工時付着物脱着		1	式	20,000	20,000
	残材処分費		1	式	60,000	60,000
	車両運搬費		1	式	60,000	60,000
	キッズルームサイドガード	900×300×300	5	個	40,000	200,000
	入り口マット	600×300×50	1	個	15,000	15,000
	ジョイントマット		4	枚	7,000	28,000
	上記搬入設置工事		1	式	30,000	30,000
	エントランスサイン	必要な場合別途				0
	引き渡しクリーニング		88	m ²	700	61,600
	コインパーキング使用料(数量概算)		54	台	1,800	97,200
						0
	小計					1,016,800