


御 見 積 書

見積番号：0000001795-01

見積作成日：2026年05月15日

様
下記の通り御見積り申し上げます。

御見積金額	¥3,100,000	—	(税込)
	税抜金額	¥2,818,182	—
	消費税(10%)	¥281,818	—



担当		

件名	様_京都和食店改修工事①	支払条件	
工事場所	京都府京都市東山区		
内容		見積有効期限	2ヵ月
		工期	約1ヵ月半
備考	※本見積書に記載なき事項は、別途お見積りとなります。 ※概算金額となりますので、現地調査後お見積り金額が変更となる場合がございます。		

見 積 内 訳 書

工事名称：様_京都和食店改修工事①

見積番号：0000001795-01

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事		1	式		200,200	
2	解体工事		1	式		399,480	
3	大工造作工事		1	式		704,525	
4	給排水設備工事		1	式		91,000	
5	電気設備工事		1	式		70,400	
6	空調換気設備工事		1	式		470,500	
7	内装仕上げ工事		1	式		367,000	
8	左官工事		1	式		150,000	
9	雑工事		1	式		115,000	
10	諸経費		1	式		250,077	
	【合計】(税抜き)					2,818,182	

内 訳 明 細 書

工事名称：様_京都和食店改修工事①

見積番号：0000001795-01

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 仮設工事							
1	現場養生・清掃費		1	式	38,500	38,500	
2	材料運搬・搬入費		1	式	23,100	23,100	
3	引渡しクリーニング費		1	式	46,200	46,200	
4	工事中発生廃材処分費		1	m ³	92,400	92,400	
	【小計】(税抜き)					200,200	
2. 解体工事							
1	既存ソファ・袖壁解体撤去		1	式	85,000	85,000	
2	既存カウンター、下がり天井部分解体工事		1	式	77,000	77,000	
3	調理室 床一部解体		1	式	23,100	23,100	
4	雑解体	小壁・戸棚・その他	1	式	38,500	38,500	
5	搬出費		1	式	65,000	65,000	
6	廃材処分費		1.2	m ³	92,400	110,880	
	【小計】(税抜き)					399,480	
3. 大工造作工事							
1	解体箇所補修工事	下地補強含む	1	式	89,300	89,300	
2	壁下地造作工事 (40*27)		10	m ²	2,700	27,000	
3	壁ボード貼	12.5mm	10	m ²	2,900	29,000	
4	カウンター立上り下地	木下地+PB12.5mm	1	式	118,500	118,500	
5	二段目カウンター	シート貼り下地	1	枚	43,000	43,000	
6	メラミンカウンター	L型 ジョイント加工	1	セット	215,000	215,000	
7	カウンター取付		1	式	55,000	55,000	
8	キッチンパネル アイカ	FAN□□□ZMN/3 x 8	4	枚	14,495	57,980	定価¥22,300- 35%OFF

内 訳 明 細 書

工事名称：様_京都和食店改修工事①

見積番号：0000001795-01

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
9	ABSジョイナー アイカ		3	本	1,365	4,095	定価¥2,100- 35%OFF
10	施工キット アイカ		1	セット	7,150	7,150	定価¥11,000- 35%OFF
11	パネル施工費		1	式	38,500	38,500	
12	雑造作工事		1	式	20,000	20,000	
	【小計】(税抜き)					704,525	
4. 給排水設備工事							
1	排水分岐工事	目皿設置含む	1	式	55,000	55,000	
2	キッチン壁出し水栓 SANEI	K1712	2	セット	9,500	19,000	
3	上記水栓交換工事費		1	式	17,000	17,000	
	【小計】(税抜き)					91,000	
5. 電気設備工事							
1	専用配線工事	三相or单相	1	式	38,000	38,000	
2	2口コンセントE付	配線工事共	3	ヶ所	10,800	32,400	
	※要打合せ (ガス配管工事含め)	厨房機器類に応じて金額が変動いたします。					
	【小計】(税抜き)					70,400	
6. 空調換気設備工事							
1	厨房ダクト設置工事		1	式	99,500	99,500	
2	ステンレスフード	1350*600	1	セット	100,000	100,000	
3	厨房用 ストレートシロッコファン 三菱	BFS-150SXA2	1	式	168,000	168,000	
4	グリスフィルター	DC-50H	1	セット	39,000	39,000	
5	フード吊り込み工事費		1	セット	64,000	64,000	
	【小計】(税抜き)					470,500	

内 訳 明 細 書

工事名称：様_京都和食店改修工事①

見積番号：0000001795-01

No.	項目	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7. 内装仕上げ工事							
1	下地パテ処理	めくり手間・処分共	1	式	55,000	55,000	
2	クロス貼	1000番クラス	1	式	65,000	65,000	
3	二段目カウンターシート貼り工事	リアテックTCシリーズ	1	式	175,000	175,000	
4	トイレ壁塗装工事		1	式	72,000	72,000	
	【小計】(税抜き)					367,000	
8. 左官工事							
1	ジョリパット部分補修		1	式	150,000	150,000	
	【小計】(税抜き)					150,000	
9. 雑工事							
1	仮設足場工事		1	式	115,000	115,000	
	【小計】(税抜き)					115,000	
10. 諸経費							
1	諸経費	現場管理費・事務経費・運搬搬入費	1	式	256,811	256,811	
2	端数調整お値引き		1	式	-6,734	-6,734	
	【小計】(税抜き)					250,077	